СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2020 г.

_____
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____536,038 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____3,203 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____50,2 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ		Общая масса оборудо-вания, т
				всего	эксплуатации машин	мате-риалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый Раздел														
1	**ТЕР01-01-030-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (173 руб.): 100% от ФОТ* *СП (87 руб.): 50% от ФОТ*	1,676	719,59	719,59 103,15			1206		1206 173		6,05	10,14	

2	**ТЕР01-01-030-13** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (150 руб.): 100% от ФОТ* *СП (75 руб.): 50% от ФОТ*	1,676	623,25	623,25 89,34			1045		1045 150		5,24	8,78	
3	**ТЕР01-01-013-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (929 руб.): 100% от ФОТ* *СП (465 руб.): 50% от ФОТ*	1,676	4213,7 95,58	4114,47 458,82	3,65		7062	160	6896 769	6	9,28 26,91	15,55 45,1	
4	**ТССЦпг-03-21-01-002** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	2346,4 *1676*1,4*	5,55	5,55			13023		13023				
5	**ТЕР01-01-016-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Работа на отвале, группа грунтов: 1 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (145 руб.): 100% от ФОТ* *СП (73 руб.): 50% от ФОТ*	1,676	432,16 30,8	398,93 55,58	2,43		724	52	669 93	3	2,99 3,26	5,01 5,46	

6	**ТЕР01-01-013-08** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (1771 руб.): 100% от ФОТ* *СП (886 руб.): 50% от ФОТ*	2,598	5181,98 117,52	5059,6 564,18	4,86		13463	305	13145 1466	13	11,41 33,09	29,64 85,97	
7	**ТССЦпг-03-21-01-002** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Перевозка грузов автотранспортом:* *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	4676	5,55	5,55			25952		25952				
8	**ТЕР01-01-036-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) *(3.81 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗМ=1,48)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *Земляные работы, выполняемые механизированным способом:* *НР (35 руб.): 100% от ФОТ* *СП (18 руб.): 50% от ФОТ*	5,585	44,02 6,3	44,02			246		246 35		0,37	2,07	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								62721	517	62182	22		50,2	
Накладные расходы								3203						
Сметная прибыль								1602						
Итоги по смете:														
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								28551					50,2	

Перевозка грузов автотранспортом	38975						
Итого	67526					50,2 157,52	
Всего с учетом "Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11"	480110					50,2 157,52	
Всего с учетом "попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003"	481550					50,2	
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы	22						
Машины и механизмы	62182						
ФОТ	3203						
Накладные расходы	3203						
Сметная прибыль	1602						
Временные здания и сооружения ГСН81-05-01-2001 п. 4.2 1,8% от 481550	8668						
Итого	**490218**						
Производство работ в зимнее время ГСН81-05-01-2007 п. 11.4 (2,2%*1,2=2,64%) 2,64% от 490218	12942						
Итого	**503160**						
Непредвиденные затраты МДС81-35.2004 п.4.96 2% от 503160	10063						
Итого с непредвиденными	**513223**						
Аукционный коэффициент снижения 513 223 * 0,95530706	490286						
Индекс инфляции 9,3316% от 490286	45752						
ВСЕГО по смете	**536038**					**50,2** **157,52**	