**"СОГЛАСОВАНО"** **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 2021 г. "_____"_____ 2021 г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

## Благоустройство

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 4 609,99 тыс.руб

Средства на оплату труда 1 269,72 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2020 года

| №№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | *Справочно* ЗТР, всего чел.-час / Ст-ть ед. с начислен. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета:** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 2.1-3204-6-1/1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | *100 м* | 2,76 | | | | | | |
| | | Объем: 2,76=276/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 15 505,67 | | 1 | 1 | 42 795,65 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 29 956,96 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 4 279,57 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 76,7 | | | 1 | | | 211,69 |
| | | | | | | | | | **77 032,18** | **27 910,21** |
| 2 | 2.1-3104-2-1/1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, при ширине барабана фрезы 1000 мм и толщине слоя 5 см | *м2* | 2206,41 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 6,99 | | 1 | 1 | 15 422,81 | |
| | | ЭМ | | | 73,02 | | 1 | 1 | 161 112,06 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 37,05 | | 1 | 1 | *81 747,49* | |
| | | МР | | | 9,40 | | 1 | 1 | 20 740,25 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 10 795,97 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 1 542,28 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 88 287,29 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 0,03 | | | 1 | | | 66,19 |
| | | | | | | | | | **297 900,66** | **135,02** |
| | | **Итого по разделу: Демонтажные работы** | | | | | | | **374 932,84** | |
| | | **Раздел: Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 3 | 2.1-3203-1-2/1 | Установка бортовых камней бетонных марки БР 100.30.15 при других видах покрытий | *100 м* | 2,76 | | | | | | |
| | | Объем: 2,76=276/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 15 883,83 | | 1 | 1 | 43 839,37 | |
| | | МР | | | 55 802,41 | | 1 | 1 | 154 014,65 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 30 687,56 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 4 383,94 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 80,27 | | | 1 | | | 221,55 |
| | | | | | | | | | **232 925,52** | **84 393,30** |
| 4 | 2.2-3103-6-1/1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (без стоимости труб) | *км* | 0,0025 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 51 995,69 | | 1 | 1 | 129,99 | |
| | | ЭМ | | | 35 111,62 | | 1 | 1 | 87,78 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 22 626,36 | | 1 | 1 | *56,57* | |
| | | МР | | | 646,93 | | 1 | 1 | 1,62 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 90,99 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 13,00 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 61,10 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 223,1 | | | 1 | | | 0,56 |
| | | | | | | | | | **384,48** | **153 792,00** |
| 5 | 21.12-5-320 | Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм | *м* | 2,525 | 802,44 | | 1 | 1 | 2 026,16 | |
| | | | | | | | | | **2 026,16** | **802,44** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.1-3103-21-1/1 | Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см без препятствий (без стоимости смеси асфальтобетонной)<br>Объем: 22,0641=2206,41/100 | *100 м2* | 22,0641 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 094,24 | | 1 | 1 | 24 143,42 | |
| | | ЭМ | | | 10 649,60 | | 1 | 1 | 234 973,84 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3 071,36 | | 1 | 1 | *67 766,79* | |
| | | МР | | | 544,63 | | 1 | 1 | 12 016,77 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 16 900,39 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 2 414,34 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 73 188,13 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 4,26 | | | 1 | | | 93,99 |
| | | | | | | | | | **363 636,89** | **16 480,93** |
| 7 | 21.3-3-8 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка II | | | | | | | | |
| | | | *т* | 264,7692 | 2 649,07 | | 1 | 1 | 701 392,14 | |
| | | | | | | | | | **701 392,14** | **2 649,07** |
| 8 | 2.1-3103-21-4/1 | Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, добавляется или исключается на 1 см (без стоимости смеси асфальтобетонной)<br>Объем: 22,0641=2206,41/100 | *100 м2* | 22,0641 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 15,41 | )*2 | 1 | 1 | 680,02 | |
| | | ЭМ | | | 154,34 | )*2 | 1 | 1 | 6 810,75 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 44,51 | )*2 | 1 | 1 | *1 964,15* | |
| | | МР | | | 0,07 | )*2 | 1 | 1 | 3,09 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 476,01 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 68,00 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 2 121,28 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 0,06 | | )*2 | 1 | | | 2,65 |
| | | | | | | | | | **10 159,15** | **460,44** |
| 9 | 21.3-3-8 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие крупнозернистые, тип Б, марка II | | | | | | | | |
| | | | *т* | 105,90768 | 2 649,07 | | 1 | 1 | 280 556,86 | |
| | | | | | | | | | **280 556,86** | **2 649,07** |
| 10 | 2.1-3105-10-2/1 | Устройство водоотводных лотков из сборного бетона на тротуарах при асфальтобетонных покрытиях<br>Объем: 0,24=24/100 | *100 м* | 0,24 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 8 845,62 | | 1 | 1 | 2 122,95 | |
| | | ЭМ | | | 724,93 | | 1 | 1 | 173,98 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 393,55 | | 1 | 1 | *94,45* | |
| | | МР | | | 542 384,02 | | 1 | 1 | 130 172,16 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 1 486,07 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 212,30 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 102,01 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 37,76 | | | 1 | | | 9,06 |
| | | | | | | | | | **134 269,47** | **559 456,13** |
| 11 | 1.8-3403-1-1/1 | Монтаж перегородок стальных консольных, сетчатых (без стоимости перегородок)<br>Объем: 47,78=4778/100 | *100 м2* | 47,78 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 14 145,43 | | 1 | 1 | 675 868,65 | |
| | | МР | | | 3 998,21 | | 1 | 1 | 191 034,47 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 473 108,06 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 67 586,87 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 54,97 | | | 1 | | | 2 626,47 |
| | | | | | | | | | **1 407 598,05** | **29 459,98** |
| 12 | 5.3-3203-7-6/1 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (без стоимости металлических изделий полотен калиток)<br>Объем: 0,01=1/100 | *100 шт.* | 0,01 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 18 308,38 | | 1 | 1 | 183,08 | |
| | | ЭМ | | | 394,55 | | 1 | 1 | 3,95 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,89 | | 1 | 1 | *0,02* | |
| | | МР | | | 2 215,62 | | 1 | 1 | 22,16 | |
| 12,1 | 5262150000 | Металлические изделия полотна калиток | | | | | | | | |
| | | | *шт.* | 1 | 0,00 | | 1 | 1 | 0,00 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 128,16 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 18,31 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 0,02 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 81,65 | | | 1 | | | 0,82 |
| | | | | | | | | | **355,68** | **35 568,00** |
| 13 | 5.3-3203-7-1/1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (без стоимости металлических изделий полотен ворот, стоек опорных)<br>Объем: 0,01=1/100 | *100 шт.* | 0,01 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 511 709,05 | | 1 | 1 | 5 117,09 | |
| | | ЭМ | | | 8 781,19 | | 1 | 1 | 87,81 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3 986,98 | | 1 | 1 | *39,87* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МР | | | 112 256,93 | | 1 | 1 | 1 122,57 | |
| 13,1 | 5262150000 | Металлические изделия полотна ворот | | | | | | | | |
| | | | *шт.* | 2 | 0,00 | | 1 | 1 | 0,00 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 3 581,96 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 511,71 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 43,06 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 2047 | | | 1 | | | 20,47 |
| | | | | | | | | | **10 464,20** | **1 046 420,00** |
| 14 | Цена поставщика | Забор с калиткой и 3D сеткой | | | | | | | | |
| | | | *шт.* | 1 | 208 333,33 | | 1 | 1 | 208 333,33 | |
| | | | | | | | | | **208 333,33** | **208 333,33** |
| 15 | 2.9-3103-60-1/1 | Установка устройств сигнально-блокировочных (без стоимости основных материалов) | *шт.* | 1 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 583,73 | | 1 | 1 | 583,73 | |
| | | МР | | | 15,17 | | 1 | 1 | 15,17 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 408,61 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 58,37 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 2,37 | | | 1 | | | 2,37 |
| | | | | | | | | | **1 065,88** | **1 065,88** |
| 16 | Цена поставщика | Магнитный замок | | | | | | | | |
| | | | *шт.* | 1 | 4 166,67 | | 1 | 1 | 4 166,67 | |
| | | | | | | | | | **4 166,67** | **4 166,67** |
| 17 | 1.21-3103-21-2/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | *100 м* | 0,8 | | | | | | |
| | | Объем: 0,8=80/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 688,41 | | 1 | 1 | 1 350,73 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 945,51 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 135,07 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 7,11 | | | 1 | | | 5,69 |
| | | | | | | | | | **2 431,31** | **3 039,14** |
| 18 | 21.23-8-181 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х1,5 | *км* | 0,08 | 51 021,82 | | 1 | 1 | 4 081,75 | |
| | | | | | | | | | **4 081,75** | **51 021,88** |
| 19 | 1.21-3103-33-1/1 | Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 16 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | *100 м* | 0,8 | | | | | | |
| | | Объем: 0,8=80/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 4 041,11 | | 1 | 1 | 3 232,89 | |
| | | ЭМ | | | 45,09 | | 1 | 1 | 36,07 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,28 | | 1 | 1 | *4,22* | |
| | | МР | | | 1 861,74 | | 1 | 1 | 1 489,39 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 2 263,02 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 323,29 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 4,56 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 16,52 | | | 1 | | | 13,22 |
| | | | | | | | | | **7 349,22** | **9 186,53** |
| 20 | 1.2-3103-2-14/1 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | *100 м3* | 0,007 | | | | | | |
| | | Объем: 0,007=0,7/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 22 550,95 | | 1 | 1 | 157,86 | |
| | | ЭМ | | | 278,67 | | 1 | 1 | 1,95 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 133,27 | | 1 | 1 | *0,93* | |
| | | МР | | | 336 136,59 | | 1 | 1 | 2 352,96 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 110,50 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 15,79 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | *%* | 108 | | | | | 1,00 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 111,55 | | | 1 | | | 0,78 |
| | | | | | | | | | **2 640,06** | **377 151,43** |
| 21 | 2.50-3105-82-1/1 | Установка стальных продольных связей | *т* | 0,256 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 5 695,41 | | 1 | 1 | 1 458,02 | |
| | | МР | | | 5 563,10 | | 1 | 1 | 1 424,15 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 1 020,61 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 145,80 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 17,94 | | | 1 | | | 4,59 |
| | | | | | | | | | **4 048,58** | **15 814,77** |
| 22 | 1.11-3303-6-1/1 | Облицовка ворот стальным профилированным листом / оцинкованный толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием | *100 м2* | 0,29 | | | | | | |
| | | Объем: 0,29=29/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 7 405,45 | | 1 | 1 | 2 147,58 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭМ | | | 39,13 | | 1 | 1 | 11,35 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,15 | | 1 | 1 | *1,49* | |
| | | МР | | | 31 386,55 | | 1 | 1 | 9 102,10 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 1 503,31 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 214,76 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 108 | | | | | 1,61 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 34,38 | | | 1 | | | 9,97 |
| | | | | | | | | | **12 980,71** | **44 761,07** |
| 23 | 1.1-3303-1-1/1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м глубиной, до 2 м группа грунтов 1-3 | *100 м3* | 0,3 | | | | | | |
| | | Объем: 0,3=30/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 55 153,17 | | 1 | 1 | 16 545,95 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 11 582,17 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 1 654,60 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 256,05 | | | 1 | | | 76,82 |
| | | | | | | | | | **29 782,72** | **99 275,73** |
| 24 | 2.3-3105-1-1/1 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | *10 м3* | 0,2 | | | | | | |
| | | Объем: 0,2=2/10 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 2 245,71 | | 1 | 1 | 449,14 | |
| | | ЭМ | | | 273,56 | | 1 | 1 | 54,71 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 148,51 | | 1 | 1 | *29,70* | |
| | | МР | | | 6 498,58 | | 1 | 1 | 1 299,72 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 314,40 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 44,91 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 108 | | | | | 32,08 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 11,73 | | | 1 | | | 2,35 |
| | | | | | | | | | **2 194,96** | **10 974,80** |
| 25 | 1.1-3303-3-1/1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | *100 м3* | 0,24 | | | | | | |
| | | Объем: 0,24=24/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 18 661,96 | | 1 | 1 | 4 478,87 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 3 135,21 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 447,89 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 123,1 | | | 1 | | | 29,54 |
| | | | | | | | | | **8 061,97** | **33 591,54** |
| 26 | 21.1-12-35 | Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 10-20 мм | *м3* | 30,24 | 1 865,77 | | 1 | 1 | 56 420,88 | |
| | | | | | | | | | **56 420,88** | **1 865,77** |
| 27 | 5.4-3203-3-3/1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | *100 м2* | 13,08 | | | | | | |
| | | Объем: 13,08=(1744*0,75)/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 5 698,62 | | 1 | 1 | 74 537,95 | |
| | | ЭМ | | | 60,76 | | 1 | 1 | 794,74 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 22,23 | | 1 | 1 | *290,77* | |
| | | МР | | | 11 305,05 | | 1 | 1 | 147 870,05 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 52 176,57 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 7 453,80 | |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 108 | | | | | 314,03 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 30,8 | | | 1 | | | 402,86 |
| | | | | | | | | | **283 147,14** | **21 647,33** |
| 28 | 5.4-3203-3-4/1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | *100 м2* | 4,36 | | | | | | |
| | | Объем: 4,36=(1744*0,25)/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 8 510,92 | | 1 | 1 | 37 107,61 | |
| | | МР | | | 11 305,05 | | 1 | 1 | 49 290,02 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 25 975,33 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 3 710,76 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 46 | | | 1 | | | 200,56 |
| | | | | | | | | | **116 083,72** | **26 624,71** |
| 29 | 5.4-3203-3-6/1 | Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную | *100 м2* | 17,44 | | | | | | |
| | | Объем: 17,44=1744/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 1 221,05 | | 1 | 1 | 21 295,11 | |
| | | МР | | | 1 564,86 | | 1 | 1 | 27 291,16 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 14 906,58 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 2 129,51 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 6,04 | | | 1 | | | 105,34 |
| | | | | | | | | | **65 622,36** | **3 762,75** |
| 30 | 1.49-9101-7-1/1 | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | *т* | 294,5772 | | | | | | |
| | | Объем: 294,5772=276*0,3*0,15*2,4+2206,41*0,05*2,4 | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 80,25 | | 1 | 1 | 23 639,82 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 25,84 | | 1 | 1 | *7 611,87* | |
| | | НР и СП от ЗПМ | % | 108 | | | | | 8 220,82 | |
| | | | | | | | | | **31 860,64** | **108,16** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1.49-9201-1-2/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке | *т* | 294,5772 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 57,83 | | 1 | 1 | 17 035,40 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 31,44 | | 1 | 1 | *9 261,51* | |
| | | | | | | | | | **17 035,40** | **57,83** |
| 32 | 1.49-9201-1-3/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км | *т* | 294,5772 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 27,39 | )*29 | 1 | 1 | 233 985,62 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 14,89 | )*29 | 1 | 1 | *127 201,38* | |
| | | | | | | | | | **233 985,62** | **794,31** |

**Итого по разделу: Монтажные работы** **4 235 061,52**

**Итого по локальной смете:** **4 609 994,36**

**Итого по смете: Благоустройство** **4 609 994,36**

| | |
|---|---|
| Итого | 4 609 994,36 |
| НДС 20% | 921 998,87 |
| Итого с НДС | 5 531 993,23 |

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]