"СОГЛАСОВАНО"

_____
"_____"_____ 2020 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_____
"_____"_____ 2020 г.

Конструктивные решения нулевого цикла
(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 156

(наименование работ и затрат)

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**223,82**	**1 151,36**	**тыс. руб.**
Строительные работы	223,82	1 151,36	тыс. руб.
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс. руб.
Средства на оплату труда	5,19	125,80	тыс. руб.
Затраты труда	367,91		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 57
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 строительство №167 август 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Попра-вочные коэффи-циенты	Коэффи-циенты зимних удорожа-ний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффици-енты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета: Конструктивные решения нулевого цикла								
		Раздел: Устройство свайного фундамента								
1	3.5-1-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 Объем: 11,16=0,12*93	1 м3 свай	11,16					3.5-1-2	
		ЗП			50,86		1,047	594	24,23	14 393
		ЭМ			532,47		1,047	6 222	8,15	50 709
		в т.ч. ЗПМ			75,37		1,047	*881*	24,23	*21 347*
		МР			56,42		1	630	5,29	3 333
1,1	1.5-1-179	Сваи железобетонные, марка С (С30.20-3)	м3	11,4948	1 432,02		1	16 461	6,28	103 375
		НР от ЗП	%	149				885	119	17 128
		СП от ЗП	%	158				939	75	10 795
		НР и СП от ЗПМ	%	175				1 542	157	33 515
		ЗТР	чел-ч	4,03			1,047	47,09		
		Всего по позиции:						**27 273**		**233 248**
2	3.6-12-1	Устройство железобетонных балок фундаментных Объем: 0,21=21/100	100 м3 в деле	0,21					3.6-12-1	
		ЗП			12 452,00		1,047	2 738	24,23	66 342
		ЭМ			1 125,42		1,047	247	8,21	2 028
		в т.ч. ЗПМ			45,38		1,047	*10*	24,23	*242*
		МР			28 712,58		1,022	6 162	3,74	23 046
2,1	1.3-4-169	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 14 мм	т	0,43488	5 146,14		1,022	2 287	6,2	14 179
2,2	1.3-4-170	Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС, 25Г2С, диаметр 16-18 мм	т	0,42957	5 078,86		1,022	2 230	6,2	13 826
2,3	1.3-4-1	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм	т	0,16215	5 681,92		1,022	942	6,83	6 434
2,4	1.3-4-22	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	0,12844	5 752,41		1,022	755	6,9	5 210
2,5	1.3-1-129	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности В25 (М350); П4, F300	м3	21,315	1 174,89		1,022	25 594	3,56	91 115
		НР от ЗП	%	85				2 327	92	61 035
		СП от ЗП	%	70				1 917	65	43 122
		НР и СП от ЗПМ	%	175				18	157	380
		ЗТР	чел-ч	1100			1,047	241,86		
		Всего по позиции:						**45 217**		**326 717**
		Итого по разделу: Устройство свайного фундамента						**72 490**		**559 965**
		Раздел: Укладка плит перекрытия								
3	3.7-24-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 Объем: 0,02=2/100	100 сборных конструкций	0,02					3.7-24-5	
		ЗП			2 121,06		1,087	46	24,23	1 115
		ЭМ			118,03		1,087	3	9,6	29
		МР			2 146,63		1,003	43	7,83	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04	16 749,34		1,003	672	4,76	3 199
3,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (36-10-8)	м3	1,584	3 084,24		1,003	4 900	3,43	16 807
		НР от ЗП	%	138				63	124	1 383
		СП от ЗП	%	70				32	56	624
		ЗТР	чел-ч	174			1,087	3,78		
		Всего по позиции:						**5 759**		**23 494**
4	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		0,05					3.7-24-6	
		Объем: 0,05=5/100								
		ЗП			3 242,54		1,087	176	24,23	4 264
		ЭМ			317,50		1,087	17	9,53	162
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*2*	24,23	*48*
		МР			3 305,53		1,003	166	7,9	1 311
4,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1	16 749,34		1,003	1 680	4,76	7 997
4,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (36-15-8)	м3	5,94	3 084,24		1,003	18 375	3,43	63 026
		НР от ЗП	%	138				243	124	5 287
		СП от ЗП	%	70				123	56	2 388
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4	157	75
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	14,46		
		Всего по позиции:						**20 784**		**84 510**
5	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		0,02					3.7-24-6	
		Объем: 0,02=2/100								
		ЗП			3 242,54		1,087	70	24,23	1 696
		ЭМ			317,50		1,087	7	9,53	67
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*1*	24,23	*24*
		МР			3 305,53		1,003	66	7,9	521
5,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04	16 749,34		1,003	672	4,76	3 199
5,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (56-12-8)	м3	2,9568	3 084,24		1,003	9 147	3,43	31 374
		НР от ЗП	%	138				97	124	2 103
		СП от ЗП	%	70				49	56	950
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2	157	38
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	5,78		
		Всего по позиции:						**10 110**		**39 948**
6	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		0,05					3.7-24-6	
		Объем: 0,05=5/100								
		ЗП			3 242,54		1,087	176	24,23	4 264
		ЭМ			317,50		1,087	17	9,53	162
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*2*	24,23	*48*
		МР			3 305,53		1,003	166	7,9	1 311
6,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1	16 749,34		1,003	1 680	4,76	7 997
6,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (56-15-8)	м3	9,24	3 084,24		1,003	28 584	3,43	98 043
		НР от ЗП	%	138				243	124	5 287
		СП от ЗП	%	70				123	56	2 388
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4	157	75
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	14,46		
		Всего по позиции:						**30 993**		**119 527**
7	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		0,02					3.7-24-6	
		Объем: 0,02=2/100								
		ЗП			3 242,54		1,087	70	24,23	1 696
		ЭМ			317,50		1,087	7	9,53	67
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*1*	24,23	*24*
		МР			3 305,53		1,003	66	7,9	521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04	16 749,34		1,003	672	4,76	3 199
7,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (62-15-8)	м3	4,092	3 084,24		1,003	12 659	3,43	43 420
		НР от ЗП	%	138				97	124	2 103
		СП от ЗП	%	70				49	56	950
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2	157	38
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	5,78		
		Всего по позиции:						**13 622**		**51 994**
8	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 Объем: 0,02=2/100		0,02					3.7-24-6	
		ЗП			3 242,54		1,087	70	24,23	1 696
		ЭМ			317,50		1,087	7	9,53	67
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*1*	24,23	*24*
		МР			3 305,53		1,003	66	7,9	521
8,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04	16 749,34		1,003	672	4,76	3 199
8,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (68-15-8)	м3	4,488	3 084,24		1,003	13 884	3,43	47 622
		НР от ЗП	%	138				97	124	2 103
		СП от ЗП	%	70				49	56	950
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2	157	38
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	5,78		
		Всего по позиции:						**14 847**		**56 196**
9	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 Объем: 0,02=2/100		0,02					3.7-24-6	
		ЗП			3 242,54		1,087	70	24,23	1 696
		ЭМ			317,50		1,087	7	9,53	67
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*1*	24,23	*24*
		МР			3 305,53		1,003	66	7,9	521
9,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04	16 749,34		1,003	672	4,76	3 199
9,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (68-12-8)	м3	3,5904	3 084,24		1,003	11 107	3,43	38 097
		НР от ЗП	%	138				97	124	2 103
		СП от ЗП	%	70				49	56	950
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2	157	38
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	5,78		
		Всего по позиции:						**12 070**		**46 671**
10	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 Объем: 0,01=1/100		0,01					3.7-24-6	
		ЗП			3 242,54		1,087	35	24,23	848
		ЭМ			317,50		1,087	3	9,53	29
		МР			3 305,53		1,003	33	7,9	261
10,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	16 749,34		1,003	336	4,76	1 599
10,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (68-10-8)	м3	1,496	3 084,24		1,003	4 628	3,43	15 874
		НР от ЗП	%	138				48	124	1 052
		СП от ЗП	%	70				25	56	475
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	2,89		
		Всего по позиции:						**5 108**		**20 138**
11	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 Объем: 0,01=1/100		0,01					3.7-24-6	
		ЗП			3 242,54		1,087	35	24,23	848
		ЭМ			317,50		1,087	3	9,53	29
		МР			3 305,53		1,003	33	7,9	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	16 749,34		1,003	336	4,76	1 599
11,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (66-12-8)	м3	1,7424	3 084,24		1,003	5 390	3,43	18 488
		НР от ЗП	%	138				48	124	1 052
		СП от ЗП	%	70				25	56	475
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	2,89		
		Всего по позиции:						**5 870**		**22 752**
12	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		0,01					3.7-24-6	
		Объем: 0,01=1/100								
		ЗП			3 242,54		1,087	35	24,23	848
		ЭМ			271,53		1,087	3	9,53	29
		МР			3 305,53		1,003	33	7,9	261
12,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02	16 749,34		1,003	336	4,76	1 599
12,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (66-15-8)	м3	2,178	3 084,24		1,003	6 738	3,43	23 111
		НР от ЗП	%	138				48	124	1 052
		СП от ЗП	%	70				25	56	475
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	2,89		
		Всего по позиции:						**7 218**		**27 375**
13	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		0,02					3.7-24-6	
		Объем: 0,02=2/100								
		ЗП			3 242,54		1,087	70	24,23	1 696
		ЭМ			317,50		1,087	7	9,53	67
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*1*	24,23	*24*
		МР			3 305,53		1,003	66	7,9	521
13,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04	16 749,34		1,003	672	4,76	3 199
13,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (48-12-8)	м3	2,5344	3 084,24		1,003	7 840	3,43	26 891
		НР от ЗП	%	138				97	124	2 103
		СП от ЗП	%	70				49	56	950
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2	157	38
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	5,78		
		Всего по позиции:						**8 803**		**35 465**
14	3.7-24-6		100 сборных конструкций							
		Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		0,03					3.7-24-6	
		Объем: 0,03=3/100								
		ЗП			3 242,54		1,087	106	24,23	2 568
		ЭМ			317,50		1,087	10	9,53	95
		в т.ч. ЗПМ			43,21		1,087	*1*	24,23	*24*
		МР			3 305,53		1,003	99	7,9	782
14,1	1.6-1-298									
		Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл. детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобладанием проф. проката, без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06	16 749,34		1,003	1 008	4,76	4 798
14,2	1.5-4-1059									
		Плиты для жилых домов, марка ПБ (48-15-8)	м3	4,752	3 084,24		1,003	14 700	3,43	50 421
		НР от ЗП	%	138				146	124	3 184
		СП от ЗП	%	70				74	56	1 438
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2	157	38
		ЗТР	чел-ч	266			1,087	8,67		
		Всего по позиции:						**16 145**		**63 324**
Итого по разделу: Укладка плит перекрытия								**151 329**		**591 394**
Итого по локальной смете: Конструктивные решения нулевого цикла								**223 819**		**1 151 359**
Итого по смете: Конструктивные решения нулевого цикла								**223 819**		**1 151 359**
		Итого								1 151 359
		НДС 20%								230 272
		Всего								1 381 631

Составил _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____