**"СОГЛАСОВАНО"**

_____
"_____"_____ 2021 г.

**"УТВЕРЖДАЮ"**

_____
"_____"_____ 2021 г.

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

## Смета на ремонт напольного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 171,41 тыс.руб
Средства на оплату труда 10,32 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2020 года

| №№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | *Справочно* ЗТР, всего чел.-час / Ст-ть ед. с начислен. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета:** | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Помещение №1 (S=44,0 м2)** | | | | | | | | |
| 1 | 1.10-3404-2-2/1 | Разборка покрытий из щитового паркета | *100 м2* | 0,44 | | | | | | |
| | | Объем: 0,44=44/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 7 329,01 | | 1 | 1 | 3 224,76 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 2 257,33 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 322,48 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 40,55 | | | 1 | | | 17,84 |
| | | | | | | | | | **5 804,57** | **13 192,20** |
| 2 | 1.10-3804-1-1/1 | Разборка деревянных плинтусов | *100 м* | 0,26 | | | | | | |
| | | Объем: 0,26=26/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 681,39 | | 1 | 1 | 177,16 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 124,01 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 17,72 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 3,77 | | | 1 | | | 0,98 |
| | | | | | | | | | **318,89** | **1 226,50** |
| 3 | 1.10-3403-3-4/1 | Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом | *100 м2* | 0,44 | | | | | | |
| | | Объем: 0,44=44/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 6 246,26 | | 1 | 1 | 2 748,35 | |
| | | ЭМ | | | 4,33 | | 1 | 1 | 1,91 | |
| | | МР | | | 54 243,07 | | 1 | 1 | 23 866,95 | |
| 3,1 | 21.1-9-95 | Паркет ламинированный на основе HDF, бесклеевой, класс 23/31, толщина 7 мм | *м2* | -45,1 | 514,89 | | 1 | 1 | - 23 221,54 | |
| 3,2 | 21.1-14-38 | Материал рулонный неокрашенный, "Изолон", из вспененного полиэтилена, марка НПЭ-0,2, толщина 2 мм | *м2* | -46,2 | 13,97 | | 1 | 1 | - 645,41 | |
| 3,3 | Цена поставщика | Паркетная доска трёхполосная "Стронг" коммерческий лак | *м2* | 45,1 | 2 530,00 | /1,2 | 1 | 1 | 95 085,83 | |
| 3,4 | Цена поставщика | Подложка пробковая с ЭВА 2 мм | *м2* | 46,2 | 179,80 | /1,2 | 1 | 1 | 6 922,30 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 1 923,85 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 274,84 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 25,93 | | | 1 | | | 11,41 |
| | | | | | | | | | **106 957,08** | **243 084,27** |
| 4 | 1.10-3803-1-2/3 | Устройство плинтусов, окрашенных лаком, из древесины твердолиственных пород | *100 м* | 0,26 | | | | | | |
| | | Объем: 0,26=26/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 2 134,81 | | 1 | 1 | 555,05 | |
| | | МР | | | 13 036,69 | | 1 | 1 | 3 389,54 | |
| 4,1 | 21.9-12-61 | Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм | *м* | -27,3 | 123,96 | | 1 | 1 | - 3 384,11 | |
| 4,2 | Цена поставщика | Плинтус напольный шпон 58 мм 2.2 м цвет дуб натуральный | *м* | 27,3 | 172,73 | /1,2 | 1 | 1 | 3 929,61 | |
| | | НР от ЗП | % | 70 | | | | | 388,54 | |
| | | СП от ЗП | % | 10 | | | | | 55,51 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 10,56 | | | 1 | | | 2,75 |
| | | | | | | | | | **4 934,14** | **18 977,46** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Цена поставщика | Клей Момент Суперсильный Плюс, цвет белый, 314 мл | *шт.* | 3 | 288,00 | /1,2 | 1 | 1 | 720,00 | |
| | | | | | | | | | **720,00** | **240,00** |
| 6 | 1.50-3305-4-1/1 | Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства | *т* | 0,75 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 124,90 | | 1 | 1 | 93,68 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 65,58 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 9,37 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 1,02 | | | 1 | | | 0,77 |
| | | | | | | | | | **168,63** | **224,84** |
| 7 | 1.49-9201-1-1/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную | *т* | 0,75 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 165,91 | | 1 | 1 | 124,43 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 90,18 | | 1 | 1 | *67,64* | |
| | | | | | | | | | **124,43** | **165,91** |
| 8 | 1.49-9201-1-3/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км | *т* | 0,75 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 27,39 | )*29 | 1 | 1 | 595,73 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 14,89 | )*29 | 1 | 1 | *323,86* | |
| | | | | | | | | | **595,73** | **794,31** |
| **Итого по разделу: Помещение №1 (S=44,0 м2)** | | | | | | | | | **119 623,47** | |
| | | **Раздел: Помещение №2 (S=18,7 м2)** | | | | | | | | |
| 9 | 1.10-3404-2-2/1 | Разборка покрытий из щитового паркета | *100 м2* | 0,187 | | | | | | |
| | | Объем: 0,187=18,7/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 7 329,01 | | 1 | 1 | 1 370,52 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 959,36 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 137,05 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 40,55 | | | 1 | | | 7,58 |
| | | | | | | | | | **2 466,93** | **13 192,14** |
| 10 | 1.10-3804-1-1/1 | Разборка деревянных плинтусов | *100 м* | 0,153 | | | | | | |
| | | Объем: 0,153=15,3/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 681,39 | | 1 | 1 | 104,25 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 72,98 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 10,43 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 3,77 | | | 1 | | | 0,58 |
| | | | | | | | | | **187,66** | **1 226,54** |
| 11 | 1.10-3403-3-4/1 | Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом | *100 м2* | 0,187 | | | | | | |
| | | Объем: 0,187=18,7/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 6 246,26 | | 1 | 1 | 1 168,05 | |
| | | ЭМ | | | 4,33 | | 1 | 1 | 0,81 | |
| | | МР | | | 54 243,07 | | 1 | 1 | 10 143,45 | |
| 11,1 | 21.1-9-95 | Паркет ламинированный на основе HDF, бесклеевой, класс 23/31, толщина 7 мм | *м2* | -19,1675 | 514,89 | | 1 | 1 | - 9 869,15 | |
| 11,2 | 21.1-14-38 | Материал рулонный неокрашенный, "Изолон", из вспененного полиэтилена, марка НПЭ-0,2, толщина 2 мм | *м2* | -19,635 | 13,97 | | 1 | 1 | - 274,30 | |
| 11,3 | Цена поставщика | Паркетная доска трёхполосная "Стронг" коммерческий лак | *м2* | 19,1675 | 2 530,00 | /1,2 | 1 | 1 | 40 411,48 | |
| 11,4 | Цена поставщика | Подложка пробковая с ЭВА 2 мм | *м2* | 19,635 | 179,80 | /1,2 | 1 | 1 | 2 941,98 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 817,64 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 116,81 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 25,93 | | | 1 | | | 4,85 |
| | | | | | | | | | **45 456,77** | **243 084,33** |
| 12 | 1.10-3803-1-2/3 | Устройство плинтусов, окрашенных лаком, из древесины твердолиственных пород | *100 м* | 0,153 | | | | | | |
| | | Объем: 0,153=15,3/100 | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 2 134,81 | | 1 | 1 | 326,63 | |
| | | МР | | | 13 036,69 | | 1 | 1 | 1 994,61 | |
| 12,1 | 21.9-12-61 | Плинтуса твердолиственных пород дерева, прирезанные, покрытые нитроцеллюлозным лаком, сечение 44х47 мм | *м* | -16,065 | 123,96 | | 1 | 1 | - 1 991,42 | |
| 12,2 | Цена поставщика | Плинтус напольный шпон 58 мм 2.2 м цвет дуб натуральный | *м* | 16,065 | 172,73 | /1,2 | 1 | 1 | 2 312,42 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 228,64 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 32,66 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗТР | *чел-ч* | 10,56 | | | 1 | | | 1,62 |
| | | | | | | | | | **2 903,54** | **18 977,39** |
| 13 | Цена поставщика | Клей Момент Суперсильный Плюс, цвет белый, 314 мл | *шт.* | 2 | 288,00 | /1,2 | 1 | 1 | 480,00 | |
| | | | | | | | | | **480,00** | **240,00** |
| 14 | 1.50-3305-4-1/1 | Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства | *т* | 0,25 | | | | | | |
| | | ЗП | | | 124,90 | | 1 | 1 | 31,23 | |
| | | НР от ЗП | *%* | 70 | | | | | 21,86 | |
| | | СП от ЗП | *%* | 10 | | | | | 3,12 | |
| | | ЗТР | *чел-ч* | 1,02 | | | 1 | | | 0,26 |
| | | | | | | | | | **56,21** | **224,84** |
| 15 | 1.49-9201-1-1/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную | *т* | 0,25 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 165,91 | | 1 | 1 | 41,48 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 90,18 | | 1 | 1 | *22,55* | |
| | | | | | | | | | **41,48** | **165,92** |
| 16 | 1.49-9201-1-3/1 | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км | *т* | 0,25 | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 27,39 | )*29 | 1 | 1 | 198,58 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 14,89 | )*29 | 1 | 1 | *107,95* | |
| | | | | | | | | | **198,58** | **794,32** |

**Итого по разделу: Помещение №2 (S=18,7 м2)** **51 791,17**

**Итого по локальной смете:** **171 414,64**

**Итого по смете: Смета на ремонт напольного покрытия** **171 414,64**

| | |
|---|---|
| Итого | 171 414,64 |
| НДС 20% | 34 282,93 |
| Итого с НДС | 205 697,57 |

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]