"СОГЛАСОВАНО" **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 2020 г. "_____"_____ 2020 г.

ТСН монтаж гипсокартона

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**4,55**	**47,52**	**тыс.руб**
Строительные работы	4,55	47,52	тыс.руб
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб
Средства на оплату труда	0,61	13,99	тыс.руб
Затраты труда	50,60		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 42

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ ремонт №154 июль 2019 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета:								
1	3.10-95-1	Облицовка стен гипсокартонными листами по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля по системе типа "КНАУФ" (С 623), в один слой с оконным проемом	*100 м2*	0,1356						
		Объем: 0,1356=(2,2*0,8*2+2,2*0,4*2+0,8*0,4*2-2*0,7)/100*3								
		ЗП			1 011,12	*1,15	1,047	165,08	23,06	3 806,85
		ЭМ			68,04	*1,25	1,047	12,07	7,69	92,86
		в т.ч. ЗПМ			6,99	*1,25	1,047	*1,24*	23,06	*28,61*
		МР			7 267,51		1	985,47	2,32	2 286,30
1,1	1.1-1-3719	Лента полимерная микропористая уплотнительная самоклеящаяся, типа "Дихтунгсбанд", ширина 50 мм, толщина 3,2 мм	*м*	11,2548	0,71		1	7,99	6,06	48,42
1,2	1.1-1-567	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм	*м2*	14,5092	34,68		1	503,18	1,72	865,47
		НР от ЗП	*%*	91				150,22	73	2 779,00
		СП от ЗП	*%*	70				115,56	41	1 560,81
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				2,17	157	44,92
		ЗТР	*чел-ч*	85,11		*1,15	1,047	13,90		
		Всего по позиции:						**1 941,74**		**11 484,63**
2	3.17-12-2	Установка люков сантехнических (ревизионных), с креплением саморезами	*100 шт.*	0,03						
		Объем: 0,03=3/100								
		ЗП			241,16	*1,15	1,067	8,32	23,06	191,86
		ЭМ			33,67	*1,25	1,067	1,26	8,77	11,07
		в т.ч. ЗПМ			5,26	*1,25	1,067	*0,20*	23,06	*4,55*
		МР			671,14		1	20,13	3,18	64,03
2,1	1.7-11-54	Люк ревизионный стальной, с распашной дверцей с магнитом, окрашен порошковой краской, цвет белый матовый, размеры 200х200 мм	*шт.*	3	36,56		1	109,68	5,27	578,01
		НР от ЗП	*%*	0				0,00	88	168,84
		СП от ЗП	*%*	0				0,00	41	78,66
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,35	157	7,14
		ЗТР	*чел-ч*	21,63		*1,15	1,067	0,75		
		Всего по позиции:						**139,74**		**1 099,61**
3	3.15-132-1	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями (по готовому деревянному каркасу) с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки	*100 м2 облицовываемой поверхности*	0,042						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,042=(2*0,7*3)/100								
		ЗП			1 070,16	*1,15	1,025	52,98	23,06	1 221,74
		ЭМ			38,70	*1,25	1,025	2,08	8,74	18,20
		в т.ч. ЗПМ			7,70	*1,25	1,025	*0,41*	23,06	*9,56*
		МР			33,49		1	1,41	8,09	11,38
3,1	1.1-1-567	Листы гипсокартонные, толщина 12-16 мм								
			м2	4,536	34,68		1	157,31	1,72	270,57
		НР от ЗП	*%*	100				52,98	81	989,61
		СП от ЗП	*%*	64				33,91	41	500,91
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,72	157	15,01
		ЗТР	*чел-ч*	91		*1,15	1,025	4,51		
		Всего по позиции:						**301,39**		**3 027,42**
4	3.15-64-1	Улучшенная штукатурка по сетке стен без устройства каркаса цементно-известковым раствором	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	0,1356						
		Объем: 0,1356=13,56/100								
		ЗП			1 544,13	*1,15	1,025	246,81	23,06	5 691,47
		ЭМ			267,05	*1,25	1,025	46,40	9,22	427,78
		в т.ч. ЗПМ			60,40	*1,25	1,025	*10,49*	23,06	*241,99*
		МР			3 796,22		1	514,77	18,53	9 538,64
4,1	1.3-2-24	Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные для внутренних и наружных работ, бездобавочные, В12,5 (М150), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм								
			т	0,141241	796,76		1	112,54	5,22	587,43
4,2	1.3-2-14	Растворы цементно-известковые, марка 100	*м3*	0,353102	477,64		1	168,66	6,91	1 165,41
		НР от ЗП	*%*	100				246,81	81	4 610,09
		СП от ЗП	*%*	64				157,96	41	2 333,50
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				18,36	157	379,92
		ЗТР	*чел-ч*	133		*1,15	1,025	21,26		
		Всего по позиции:						**1 512,31**		**24 734,24**
5	3.15-104-1	Подготовка под окраску или оклейку обоями перегородок из гипсокартонных листов	*100 м2*	0,1356						
		Объем: 0,1356=13,56/100								
		ЗП			423,36	*1,15	1,025	67,67	23,06	1 560,45
		МР			259,12		1	35,14	1,58	55,52
5,1	1.1-1-1480	Шпатлевка клеевая	*т*	0,000678	3 015,62		1	2,04	3,97	8,12
		НР от ЗП	*%*	100				67,67	81	1 263,96
		СП от ЗП	*%*	64				43,31	41	639,78
		ЗТР	*чел-ч*	36		*1,15	1,025	5,75		
		Всего по позиции:						**215,83**		**3 527,83**
6	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	*100 м2*	0,1356						
		Объем: 0,1356=13,56/100								
		ЗП			51,98	*1,15	1,025	8,31	23,06	191,59
		ЭМ			0,82	*1,25	1,025	0,14	8,63	1,23
		в т.ч. ЗПМ			0,14	*1,25	1,025	*0,02*	23,06	*0,56*
6,1	1.1-1-3931	Грунтовка ультрадисперсионная на основе чистого акрилата, типа "Тифгрунд ЛЕФ"	*л*	1,39668	68,83		1	96,13	6,1	586,41
		НР от ЗП	*%*	100				8,31	81	155,19
		СП от ЗП	*%*	64				5,32	41	78,55
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,04	157	0,88
		ЗТР	*чел-ч*	4,65		*1,15	1,025	0,74		
		Всего по позиции:						**118,25**		**1 013,85**
7	3.15-96-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	0,1356						
		Объем: 0,1356=13,56/100								
		ЗП			274,89	*1,15	1,025	43,94	23,06	1 013,21
		ЭМ			26,05	*1,25	1,025	4,53	9,41	42,59
		в т.ч. ЗПМ			6,16	*1,25	1,025	*1,07*	23,06	*24,68*
		МР			6,09		1	0,83	5,41	4,47
7,1	1.1-1-1480	Шпатлевка клеевая	*т*	0,000678	3 015,62		1	2,04	3,97	8,12
7,2	1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17	*т*	0,008543	22 652,13		1	193,52	1,5	290,28
		НР от ЗП	*%*	100				43,94	81	820,70
		СП от ЗП	*%*	64				28,12	41	415,42
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				1,87	157	38,75
		ЗТР	*чел-ч*	23,1		*1,15	1,025	3,69		
		Всего по позиции:						**318,79**		**2 633,54**
Итого по локальной смете:								**4 548,05**		**47 521,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:		**ТСН монтаж гипсокартона**					**4 548,05**			**47 521,12**
		Итого								47 521,12
		НДС 20%								9 504,22
		Итого с НДС								57 025,34

Составил _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)