"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

"_____"_____200___ г. "_____"_____200___ г.

(Наименование стройки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

FINAL

на №155-31.05.16 62.2 АР

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	421,60	3 309,77	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	2 316,90	2 316,90	чел.-ч
Средства на оплату труда	21,11	474,94	тыс.руб

Составлен(а) в ценах Апрель 2016 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел Наружные стены									
1	08-02-010-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	*1 м3*	62,14	960,49			08-02-010-1			
		Зарплата			66,69	)*1,15	4 765,73		22,5	107 229,02	
		Эксплуатация машин			31,97	)*1,15	2 284,61		8,08	18 459,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,00	)*1,15	357,31		22,5	8 039,36	
		Материальные ресурсы			861,83		53 554,12		5,17	276 874,78	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		6 250,11	((*0.85))	104,00	119 879,12	
		Сметная прибыль	%		80,00		4 098,43	((*0.8))	64,00	73 771,76	
		Затраты труда	чел-ч	7,63		)*1,15					545,25
							70 953,00			**596 214,31**	**545,25**
2	08-07-001-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	*100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов*	1,635	725,16			08-07-001-2			
		Зарплата			375,84	)*1,15	706,67		22,5	15 900,15	
		Эксплуатация машин			6,10	)*1,15	11,47		8,07	92,56	
		Материальные ресурсы			343,22		561,16		5,21	2 923,67	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		862,14	((*0.85))	104,00	16 536,16	
		Сметная прибыль	%		80,00		565,34	((*0.8))	64,00	10 176,10	
		Затраты труда	чел-ч	43,5		)*1,15					81,79
							2 706,78			**45 628,64**	**81,79**
		Итого					**73 659,78**			**641 842,95**	**627,04**
		Раздел Стены внутренние									
3	08-02-001-7 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м	*1 м3*	7,73	893,37			08-02-001-7			
		Зарплата			43,30	)*1,15	384,92		22,5	8 660,60	
		Эксплуатация машин			34,56	)*1,15	307,22		8,08	2 482,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	)*1,15	48,00		22,5	1 080,07	
		Материальные ресурсы			815,51		6 303,89		4,72	29 754,37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		528,16	((*0.85))	104,00	10 130,30	
		Сметная прибыль	%		80,00		346,34	((*0.8))	64,00	6 234,03	
		Затраты труда	чел-ч	5,21		)*1,15					46,31
3,1	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	*1000 шт.*	-3,0534	1 752,59		-5351,27	404-0005	4,54	- 24 294,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,2	404-0099	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 150	*1000 шт.*	3,0534	1 108,90		3385,86	404-0099	8,79	29 761,71	
							5 905,12			**62 728,59**	**46,31**
		Итого					**5 905,12**			**62 728,59**	**46,31**
		Раздел Перегородки									
4	08-04-001-9 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	*100 м2*	0,417	29 513,34			08-04-001-9			
		Зарплата			946,67	)*1,15	453,98		22,5	10 214,45	
		Эксплуатация машин			254,78	)*1,15	122,18		8,08	987,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,33	)*1,15	12,63		22,5	284,10	
		Материальные ресурсы			28 311,89		11 806,06		2,75	32 466,66	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		569,26	((*0.85))	104,00	10 918,49	
		Сметная прибыль	%		80,00		373,29	((*0.8))	64,00	6 719,07	
		Затраты труда	чел-ч	100,71		)*1,15					48,30
							13 324,77			**61 305,88**	**48,30**
		Итого					**13 324,77**			**61 305,88**	**48,30**
		Раздел Фасад									
5	15-02-001-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	*100 м2*	2,017	1 723,72			15-02-001-1			
		Зарплата			681,87	)*1,15	1 581,63		22,5	35 586,71	
		Эксплуатация машин			62,18	)*1,15	144,23		24,14	3 481,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			34,89	)*1,15	80,93		22,5	1 820,90	
		Материальные ресурсы			979,67		1 975,99		5,41	10 690,13	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		1 745,69	((*0.85))	89,00	33 292,77	
		Сметная прибыль	%		55,00		914,41	((*0.8))	44,00	16 459,35	
		Затраты труда	чел-ч	70,88		)*1,15					164,41
							6 361,95			**99 510,66**	**164,41**
6	15-04-014-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	*100 м2*	2,017	1 401,11			15-04-014-1			
		Зарплата			93,55	)*1,15	216,99		22,5	4 882,36	
		Эксплуатация машин			9,81	)*1,15	22,75		8,12	184,77	
		Материальные ресурсы			1 297,75		2 617,56		4,97	13 009,28	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		227,84	((*0.85))	89,00	4 345,30	
		Сметная прибыль	%		55,00		119,34	((*0.8))	44,00	2 148,24	
		Затраты труда	чел-ч	10,07		)*1,15					23,36
							3 204,48			**24 569,95**	**23,36**
7	08-07-001-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	*100 м2*	2,017	723,05			08-07-001-2			
		Зарплата			375,84	)*1,15	871,78		22,5	19 615,04	
		Эксплуатация машин			6,10	)*1,15	14,15		8,07	114,18	
		Материальные ресурсы			341,11		688,02		5,21	3 584,58	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		1 063,57	((*0.85))	104,00	20 399,64	
		Сметная прибыль	%		80,00		697,42	((*0.8))	64,00	12 553,63	
		Затраты труда	чел-ч	43,5		)*1,15					100,90
							3 334,94			**56 267,07**	**100,90**
8	15-01-016-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (цоколя)	*100 м2*	0,114	11 756,74			15-01-016-2			
		Зарплата			2 893,32	)*1,15	379,31		22,5	8 534,57	
		Эксплуатация машин			48,81	)*1,15	6,40		9,17	58,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			15,14	)*1,15	1,98		22,5	44,66	
		Материальные ресурсы			8 814,61		1 004,87		3,96	3 979,27	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		400,35	((*0.85))	89,00	7 635,51	
		Сметная прибыль	%		55,00		209,71	((*0.8))	44,00	3 774,86	
		Затраты труда	чел-ч	307,8		)*1,15					40,35
							2 000,64			**23 982,89**	**40,35**
		Итого					**14 902,01**			**204 330,57**	**329,02**
		Раздел Кровля									

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	10-01-022-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Подшивка потолков досками обшивки						10-01-022-1			
			100 м2	1,67	4 712,89						
		Зарплата			495,33	)*1,15	951,28		22,5	21 403,83	
		Эксплуатация машин			61,26	)*1,15	117,65		7,66	901,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,70	)*1,15	5,19		22,5	116,67	
		Материальные ресурсы			4 156,30		6 941,02		4,92	34 149,82	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		1 128,63	((*0.85))	100,00	21 520,50	
		Сметная прибыль	%		63,00		602,58	((*0.8))	50,00	10 760,25	
		Затраты труда	чел-ч	57,33		)*1,15					110,10
							9 741,16			**88 735,60**	**110,10**
10	12-01-015-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой						12-01-015-1			
			100 м2	1,67	1 784,95						
		Зарплата			164,59	)*1,15	316,10		22,5	7 112,14	
		Эксплуатация машин			80,36	)*1,15	154,33		5,1	787,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,43	)*1,15	4,67		22,5	105,00	
		Материальные ресурсы			1 540,00		2 571,80		5,79	14 890,72	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		384,92	((*0.85))	102,00	7 361,48	
		Сметная прибыль	%		65,00		208,50	((*0.8))	52,00	3 752,91	
		Затраты труда	чел-ч	17,51		)*1,15					33,63
							3 635,65			**33 904,34**	**33,63**
11	12-01-013-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой						12-01-013-1			
			100 м2	1,67	5 283,04						
		Зарплата			179,30	)*1,15	344,35		22,5	7 747,78	
		Эксплуатация машин			135,97	)*1,15	261,13		6,15	1 605,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,83	)*1,15	15,04		22,5	338,34	
		Материальные ресурсы			4 967,77		8 296,18		3,67	30 446,97	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		431,27	((*0.85))	102,00	8 247,84	
		Сметная прибыль	%		65,00		233,60	((*0.8))	52,00	4 204,78	
		Затраты труда	чел-ч	21,02		)*1,15					40,37
11,1	104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	*м3*	-6,8804	994,40		-6841,87	104-0103	2,91	- 19 909,84	
11,2	104-0178	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-50	*м3*	6,8804	1 616,54		11122,44	104-0178	2,5	27 806,10	
							13 847,10			**60 149,58**	**40,37**
12	12-01-013-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01						12-01-013-2			
			100 м2	1,67	5 036,80						
		Зарплата			128,21	)*1,15	246,23		22,5	5 540,11	
		Эксплуатация машин			130,27	)*1,15	250,18		6,25	1 563,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,83	)*1,15	15,04		22,5	338,34	
		Материальные ресурсы			4 778,32		7 979,79		3,35	26 732,31	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		313,52	((*0.85))	102,00	5 996,02	
		Сметная прибыль	%		65,00		169,83	((*0.8))	52,00	3 056,79	
		Затраты труда	чел-ч	15,03		)*1,15					28,87
12,1	104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	*м3*	-6,8804	994,40		-6841,87	104-0103	2,91	- 19 909,84	
12,2	104-0178	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-50	*м3*	6,8804	1 616,54		11122,44	104-0178	2	27 806,10	
							13 0,12			**50 785,14**	**28,87**
13	10-01-002-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка стропил						10-01-002-1			
			1 м3	4,52	2 302,00						
		Зарплата			200,19	)*1,15	1 040,59		22,5	23 413,22	
		Эксплуатация машин			38,22	)*1,15	198,67		7,72	1 533,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,03	)*1,15	10,55		22,5	237,42	
		Материальные ресурсы			2 063,59		9 327,43		3,46	32 272,90	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		1 240,35	((*0.85))	100,00	23 650,64	
		Сметная прибыль	%		63,00		662,22	((*0.8))	50,00	11 825,32	
		Затраты труда	чел-ч	24,09		)*1,15					125,22
							12 469,26			**92 695,79**	**125,22**
14	26-01-055-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой						26-01-055-1			
			100 м2	1,67	9 242,76						
		Зарплата			838,52	)*1,15	1 610,38		22,5	36 233,50	
		Эксплуатация машин			21,79	)*1,15	41,85		8,07	337,71	
		Материальные ресурсы			8 382,45		13 987,72		1,71	23 919,00	
		Накладные расходы от ФОТ	%		100,00		1 610,38	((*0.85))	85,00	30 798,48	

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	%		70,00		1 127,27	((*0.8))	56,00	20 290,76	
		Затраты труда	чел-ч	95,94		)*1,15					184,25
							18 377,60			**111 579,45**	**184,25**
15	58-12-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство обрешетки сплошной из досок									
			100 м2	1,67	2 599,64			58-12-1			
		Зарплата			252,73	)*1,15	485,37		22,5	10 920,78	
		Эксплуатация машин			40,78	)*1,15	78,32		8,71	682,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,10	)*1,15	9,79		22,5	220,38	
		Материальные ресурсы			2 306,13		3 851,24		4,06	15 636,02	
		Накладные расходы от ФОТ	%		83,00		410,98	((*0.85))	71,00	7 910,22	
		Сметная прибыль	%		65,00		321,85	((*0.8))	52,00	5 793,40	
		Затраты труда	чел-ч	31,83		)*1,15					61,13
							5 147,76			**40 942,57**	**61,13**
16	58-12-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы									
			100 м2	1,67	1 364,27			58-12-4			
		Зарплата			146,18	)*1,15	280,74		22,5	6 316,62	
		Эксплуатация машин			9,47	)*1,15	18,19		8,57	155,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,93	)*1,15	2,08		22,5	46,75	
		Материальные ресурсы			1 208,62		2 018,38		3,82	7 710,21	
		Накладные расходы от ФОТ	%		83,00		234,74	((*0.85))	71,00	4 517,99	
		Сметная прибыль	%		65,00		183,83	((*0.8))	52,00	3 308,95	
		Затраты труда	чел-ч	18,41		)*1,15					35,36
							2 735,88			**22 009,63**	**35,36**
17	12-01-023-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности									
			100 м2	1,67	1 393,78			12-01-023-2			
		Зарплата			356,23	)*1,15	684,14		22,5	15 393,14	
		Эксплуатация машин			115,25	)*1,15	221,34		7,79	1 724,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,67	)*1,15	20,49		22,5	461,06	
		Материальные ресурсы			922,30		1 540,24		2,85	4 389,69	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		845,56	((*0.85))	102,00	16 171,28	
		Сметная прибыль	%		65,00		458,01	((*0.8))	52,00	8 244,18	
		Затраты труда	чел-ч	41,23		)*1,15					79,18
17,1	101-7315	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм	*шт.*	31	84,42		2617,02	101-7315	2,77	7 249,15	
17,2	101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	*шт.*	14	72,81		1019,34	101-7314	2,68	2 731,83	
17,3	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	*м2*	2	6[illegible]		28,56	101-4128	3[illegible]	1 028,39	
							14 21			**56 931,88**	**79,18**
18	12-01-009-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство желобов настенных									
			100 м	0,286	18 952,91			12-01-009-1			
		Зарплата			722,92	)*1,15	237,77		22,5	5 349,79	
		Эксплуатация машин			296,16	)*1,15	97,41		7,74	753,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			28,49	)*1,15	9,37		22,5	210,83	
		Материальные ресурсы			17 933,83		5 129,08		3,57	18 310,80	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		296,57	((*0.85))	102,00	5 671,83	
		Сметная прибыль	%		65,00		160,64	((*0.8))	52,00	2 891,52	
		Затраты труда	чел-ч	84,75		)*1,15					27,87
							5 921,47			**32 977,87**	**27,87**
19	16-07-002-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка воронок водосточных									
			шт.	4	391,46			16-07-002-1			
		Зарплата			28,69	)*1,15	131,97		22,5	2 969,42	
		Эксплуатация машин			14,70	)*1,15	67,62		6,52	440,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,15	0,64		22,5	14,49	
		Материальные ресурсы			348,07		1 392,24		6,09	8 478,74	
		Накладные расходы от ФОТ	%		128,00		169,74	((*0.85))	109,00	3 252,46	
		Сметная прибыль	%		83,00		110,07	((*0.8))	66,00	1 969,38	
		Затраты труда	чел-ч	2,94		)*1,15					13,52
							1 871,64			**17 110,88**	**13,52**

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	12-01-009-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Устройство желобов подвесных									
			100 м	0,19	6 746,91			12-01-009-2			
		Зарплата			267,93	)*1,15	58,54		22,5	1 317,21	
		Эксплуатация машин			22,95	)*1,15	5,01		7,79	39,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,15	0,47		22,5	10,62	
		Материальные ресурсы			6 456,03		1 226,65		3,56	4 366,86	
		Накладные расходы от ФОТ	%		120,00		70,81	((*0.85))	102,00	1 354,39	
		Сметная прибыль	%		65,00		38,36	((*0.8))	52,00	690,47	
		Затраты труда	чел-ч	31,41		)*1,15					6,86
							1 399,37			**7 767,99**	**6,86**
		Итого					**96 101,22**			**615 590,72**	**746,37**
		Раздел Оконные блоки									
21	10-01-034-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых									
			100 м2	0,009	179 410,93			10-01-034-3			
		Зарплата			1 888,54	)*1,15	15,45		22,5	347,53	
		Эксплуатация машин			508,25	)*1,15	4,42		9,1	40,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			20,42	)*1,15	0,21		22,5	4,76	
		Материальные ресурсы			177 014,14		1 543,65		1,18	1 821,51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		18,48	((*0.85))	100,00	352,29	
		Сметная прибыль	%		63,00		9,87	((*0.8))	50,00	176,15	
		Затраты труда	чел-ч	216,08		)*1,15					1,77
21,1	203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	*м2*	-0,9	1 582,20		-1423,98	203-8040	1	- 1 423,98	
21,2	203-0961	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	*м2*	0,9	3 185,96		2867,36	203-0961	1,1	3 154,10	
							3 035,25			**4 467,83**	**1,77**
22	10-01-034-6 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых									
			100 м2	0,2793	171 055,17			10-01-034-6			
		Зарплата			1 273,59	)*1,15	409,07		22,5	9 204,09	
		Эксплуатация машин			409,22	)*1,15	131,44		8,73	1 147,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			7,66	)*1,15	2,86		22,5	64,42	
		Материальные ресурсы			169 372,36		69 782,08		1,44	100 486,20	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		486,08	((*0.85))	100,00	9 268,51	
		Сметная прибыль	%		63,00		259,52	((*0.8))	50,00	4 634,26	
		Затраты труда	чел-ч	145,72		)*1,15					46,80
22,1	203-0993	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	*м2*	-27,93	2 415,48		-67464,36	203-0993	1,33	- 89 727,59	
22,2	203-1000	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	*м2*	27,93	2 686,04		75021,10	203-1000	1,58	118 533,33	
							78 624,93			**153 546,27**	**46,80**
23	10-01-060-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка и крепление наличников									
			100 м	0,5085	516,04			10-01-060-1			
		Зарплата			63,89	)*1,15	893,65		22,5	20 107,13	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,15	27,10		8,06	218,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00	)*1,15	3,66		22,5	82,42	
		Материальные ресурсы			448,66		243,50		8,77	2 135,49	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		1 058,83	((*0.85))	100,00	20 189,55	
		Сметная прибыль	%		63,00		565,31	((*0.8))	50,00	10 094,78	
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15					97,35
							2 788,39			**52 745,34**	**97,35**
		Итого					**84 448,57**			**210 759,44**	**145,92**
		Раздел Дверные проемы									

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	10-01-047-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2									
			100 м2	0,021	165 176,49			10-01-047-2			
		Зарплата			1 091,71	)*1,15	26,36		22,5	593,21	
		Эксплуатация машин			389,31	)*1,15	9,40		8,62	81,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,03	)*1,15	0,15		22,5	3,28	
		Материальные ресурсы			163 695,47		3 437,60		5,04	17 325,53	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		31,28	((*0.85))	100,00	596,49	
		Сметная прибыль	%		63,00		16,70	((*0.8))	50,00	298,25	
		Затраты труда	чел-ч	124,91		)*1,15					3,02
							3 521,34			**18 894,52**	**3,02**
25	11-01-049-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
			100 м профиля	0,01	248,94			11-01-049-1			
		Зарплата			145,43	)*1,15	1,67		22,5	37,63	
		Эксплуатация машин			23,11	)*1,15	0,27		6	1,59	
		Материальные ресурсы			80,40		0,80		2,42	1,95	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		2,05	((*0.85))	105,00	39,51	
		Сметная прибыль	%		75,00		1,25	((*0.8))	60,00	22,58	
		Затраты труда	чел-ч	16,64		)*1,15					0,19
25,1	206-1349	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм									
			м	1,05	53,76		56,45	206-1349	1,51	85,24	
							62,49			**188,50**	**0,19**
26	10-01-039-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
			100 м2	0,1701	25 031,89			10-01-039-1			
		Зарплата			957,29	)*1,15	187,26		22,5	4 213,36	
		Эксплуатация машин			1 250,30	)*1,15	244,58		7,73	1 890,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			153,23	)*1,15	29,97		22,5	674,42	
		Материальные ресурсы			22 824,30		361,34		5,21	1 882,60	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		256,33	((*0.85))	100,00	4 887,78	
		Сметная прибыль	%		63,00		136,85	((*0.8))	50,00	2 443,89	
		Затраты труда	чел-ч	104,28		)*1,15					20,40
26,1	101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	*шт.*	18	20,25		364,50	101-0953	2,5	911,25	
26,2	101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	*компл.*	9	109,67		987,03	101-0951	1,46	1 441,06	
26,3	203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	*м2*	17,01	243,76		4146,36	203-0199	3,34	13 848,83	
							6 684,25			**31 519,35**	**20,40**
27	10-01-060-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.4*	Установка и крепление наличников									
			100 м	0,312	516,04			10-01-060-1			
		Зарплата			63,89	)*1,15	22,92		22,5	515,78	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,15	1,25		8,06	10,09	
		Материальные ресурсы			448,66		139,98		8,77	1 227,64	
		Накладные расходы от ФОТ	%		118,00		27,05	((*0.85))	100,00	515,78	
		Сметная прибыль	%		63,00		14,44	((*0.8))	50,00	257,89	
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15					2,81
							205,64			**2 527,18**	**2,81**
		Итого					**10 473,72**			**53 129,55**	**26,41**
		Раздел Полы (1 этаж)									
		Подраздел Тип 1									
28	11-01-004-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой									
			100 м2	0,335	3 284,80			11-01-004-3			
		Зарплата			330,57	)*1,2	132,89		22,5	2 990,01	
		Эксплуатация машин			54,86	)*1,2	22,05		7,18	158,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,67	)*1,2	1,07		22,5	24,15	
		Материальные ресурсы			2 899,37		971,29		7,07	6 867,01	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		164,77	((*0.85))	105,00	3 164,87	
		Сметная прибыль	%		75,00		100,47	((*0.8))	60,00	1 808,50	
		Затраты труда	чел-ч	32,86		)*1,2					13,21
							1 391,47			**14 988,74**	**13,21**

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	11-01-002-9 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство подстилающих слоев бетонных	*1 м3 подстилающего слоя*	3,35	650,45			11-01-002-9			
		Зарплата			30,67	)*1,2	123,29		22,5	2 774,10	
		Эксплуатация машин			0,24	)*1,2	0,96		7,54	7,27	
		Материальные ресурсы			619,54		2 075,46		5,67	11 767,85	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		151,65	((*0.85))	105,00	2 912,81	
		Сметная прибыль	%		75,00		92,47	((*0.8))	60,00	1 664,46	
		Затраты труда	чел-ч	3,66		)*1,2					14,71
							2 443,83			**19 126,49**	**14,71**
30	11-01-011-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (толщина 45 мм)						11-01-011-3			
			100 м2	0,335	1 591,66						
		Зарплата			317,07	)*1,2	127,46		22,5	2 867,90	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,2	16,90		9,83	166,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	5,92		22,5	133,23	
		Материальные ресурсы			1 232,54		412,90		5,41	2 233,79	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		164,06	((*0.85))	105,00	3 151,19	
		Сметная прибыль	%		75,00		100,04	((*0.8))	60,00	1 800,68	
		Затраты труда	чел-ч	40,65		)*1,2					16,34
							821,36			**10 219,73**	**16,34**
31	11-01-011-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03						11-01-011-4			
			100 м2	0,335	317,62						
		Зарплата			3,90	)*5)*1,2	7,84		22,5	176,38	
		Эксплуатация машин			7,72	)*5)*1,2	15,52		9,61	149,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,44	)*5)*1,2	4,90		22,5	110,35	
		Материальные ресурсы			306,00	)*5	512,55		5,41	2 772,90	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		15,67	((*0.85))	105,00	301,07	
		Сметная прибыль	%		75,00		9,56	((*0.8))	60,00	172,04	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*5)*1,2					1,01
							561,14			**3 571,51**	**1,01**
32	11-01-011-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм						11-01-011-1			
			100 м2	0,335	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,2	126,11		22,5	2 837,51	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,2	17,78		9,71	172,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	6,89		22,5	155,06	
		Материальные ресурсы			1 127,07		377,57		5,52	2 084,18	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		163,59	((*0.85))	105,00	3 142,20	
		Сметная прибыль	%		75,00		99,75	((*0.8))	60,00	1 795,54	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,2					15,88
							784,80			**10 032,12**	**15,88**
33	11-01-027-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных						11-01-027-5			
			100 м2	0,335	10 556,75						
		Зарплата			1 046,88	)*1,2	420,85		22,5	9 469,03	
		Эксплуатация машин			151,61	)*1,2	59,51		9,97	593,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,00	)*1,2	20,25		22,5	455,60	
		Материальные ресурсы			9 358,26		3 135,03		2,2	6 897,07	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		542,55	((*0.85))	105,00	10 420,86	
		Сметная прибыль	%		75,00		330,83	((*0.8))	60,00	5 954,78	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,2					48,15
							4 488,77			**33 335,04**	**48,15**
34	11-01-039-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство плинтусов из плиток керамических						11-01-039-4			
			100 м	0,232	2 723,41						
		Зарплата			224,44	)*1,2	62,48		22,5	1 405,89	
		Эксплуатация машин			5,23	)*1,2	1,46		8,07	11,75	
		Материальные ресурсы			2 493,74		578,55		5,71	3 303,51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		76,85	((*0.85))	105,00	1 476,18	
		Сметная прибыль	%		75,00		46,86	((*0.8))	60,00	843,53	
		Затраты труда	чел-ч	23,6		)*1,2					6,57
							766,20			**7 040,86**	**6,57**
		Итого					**11 257,57**			**98 314,49**	**115,87**

Подраздел Тип 2

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	11-01-004-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой									
			100 м2	0,2788	3 284,80			11-01-004-3			
		Зарплата			330,57	)*1,2	110,60		22,5	2 488,40	
		Эксплуатация машин			54,86	)*1,2	18,35		7,18	131,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,67	)*1,2	0,89		22,5	20,10	
		Материальные ресурсы			2 899,37		808,34		7,07	5 714,99	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		137,13	((*0.85))	105,00	2 633,93	
		Сметная прибыль	%		75,00		83,62	((*0.8))	60,00	1 505,10	
		Затраты труда	чел-ч	32,86		)*1,2					10,99
							1 158,04			**12 474,20**	**10,99**
36	11-01-002-9 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство подстилающих слоев бетонных									
			1 м3 подстилающего слоя	2,788	650,45			11-01-002-9			
		Зарплата			30,67	)*1,2	102,61		22,5	2 308,71	
		Эксплуатация машин			0,24	)*1,2	0,80		7,54	6,05	
		Материальные ресурсы			619,54		1 727,28		5,67	9 793,66	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		126,21	((*0.85))	105,00	2 424,15	
		Сметная прибыль	%		75,00		76,96	((*0.8))	60,00	1 385,23	
		Затраты труда	чел-ч	3,66		)*1,2					12,24
							2 033,86			**15 917,80**	**12,24**
37	11-01-011-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (толщина 45 мм)									
			100 м2	0,2788	1 591,66			11-01-011-3			
		Зарплата			317,07	)*1,2	106,08		22,5	2 386,78	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,2	14,07		9,83	138,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	4,93		22,5	110,88	
		Материальные ресурсы			1 232,54		343,63		5,41	1 859,05	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 622,54	
		Сметная прибыль	%		75,00		83,26	((*0.8))	60	1 498,60	
		Затраты труда	чел-ч	40,65		)*1,2					13,60
							[illegible]33,58			**8 505,26**	**13,60**
38	11-01-011-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03									
			100 м2	0,2788	317,62			11-01-011-4			
		Зарплата			3,90	)*5)*1,2	6,52		22,5	146,79	
		Эксплуатация машин			7,72	)*5)*1,2	12,91		9,61	124,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,44	)*5)*1,2	4,08		22,5	91,84	
		Материальные ресурсы			306,00	)*5	426,56		5,41	2 307,71	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		13,04	((*0.85))	105,00	250,56	
		Сметная прибыль	%		75,00		7,95	((*0.8))	60,00	143,18	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*5)*1,2					0,84
							466,98			**2 972,34**	**0,84**
39	11-01-011-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм									
			100 м2	0,2788	1 485,02			11-01-011-1			
		Зарплата			313,71	)*1,2	104,95		22,5	2 361,48	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,2	14,80		9,71	143,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	5,74		22,5	129,05	
		Материальные ресурсы			1 127,07		314,23		5,52	1 734,53	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		136,15	((*0.85))	105,00	2 615,06	
		Сметная прибыль	%		75,00		83,02	((*0.8))	60,00	1 494,32	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,2					13,22
							653,15			**8 349,11**	**13,22**
40	11-01-034-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом									
			100 м2 покрытия	0,2788	10 296,79			11-01-034-4			
		Зарплата			240,73	)*1,2	80,54		22,5	1 812,12	
		Эксплуатация машин			9,51	)*1,2	3,18		8,17	25,99	
		Материальные ресурсы			10 046,55		2 800,98		2,42	6 778,37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		99,06	((*0.85))	105,00	1 902,73	
		Сметная прибыль	%		75,00		60,41	((*0.8))	60,00	1 087,27	
		Затраты труда	чел-ч	25,61		)*1,2					8,57
40,1	101-2962	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм									
			м2	-29,274	3,49		-102,17	101-2962	2,24	- 228,85	
40,2	101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	*м2*	-28,577	94,44		-2698,81	101-4658	2,43	- 6 558,11	

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40,3	101-2167	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	*м2*	29,274	997,39		29197,59	101-2167	7,58	221 317,77	
40,4	203-0921	Ламинат	*м2*	28,577	133,83		3824,46	203-0921	4,8	18 357,41	
							33 265,24			**244 494,70**	**8,57**
41	11-01-040-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	*100 м*	0,211	1 430,19			11-01-040-3			
		Зарплата			61,14	)*1,2	15,48		22,5	348,31	
		Эксплуатация машин			11,24	)*1,2	2,85		6,08	17,30	
		Материальные ресурсы			1 357,81		286,50		2,34	670,41	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		19,04	((*0.85))	105,00	365,73	
		Сметная прибыль	%		75,00		11,61	((*0.8))	60,00	208,99	
		Затраты труда	чел-ч	6,66		)*1,2					1,69
							335,48			**1 610,74**	**1,69**
		Итого					**38 596,33**			**294 324,15**	**61,15**
		Подраздел Тип 3									
42	11-01-004-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	*100 м2*	0,1289	3 284,80			004-3			
		Зарплата			330,57	)*1,2	51,13		22,5	1 150,48	
		Эксплуатация машин			54,86	)*1,2	8,49		7,18	60,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,67	)*1,2	0,41		22,5	9,29	
		Материальные ресурсы			2 899,37		373,73		7,07	2 642,26	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		63,39	((*0.85))	105,00	1 217,76	
		Сметная прибыль	%		75,00		38,66	((*0.8))	60,00	695,86	
		Затраты труда	чел-ч	32,86		)*1,2					5,08
							535,40			**5 767,29**	**5,08**
43	11-01-002-9 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство подстилающих слоев бетонных	*1 м3 подстилающего слоя*	1,289	650,45			11-01-002-9			
		Зарплата			30,67	)*1,2	47,44		22,5	1 067,41	
		Эксплуатация машин			0,24	)*1,2	0,37		7,54	2,80	
		Материальные ресурсы			619,54		798,59		5,67	4 527,99	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		58,35	((*0.85))	105,00	1 120,78	
		Сметная прибыль	%		75,00		35,58	((*0.8))	60,00	640,45	
		Затраты труда	чел-ч	3,66		)*1,2					5,66
							940,33			**7 359,43**	**5,66**
44	11-01-004-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (толщина 5 мм)	*100 м2*	0,1289	1 150,23			11-01-004-5			
		Зарплата			295,05	)*1,2	45,64		22,5	1 026,86	
		Эксплуатация машин			162,57	)*1,2	25,15		4,64	116,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09	)*1,2	0,32		22,5	7,27	
		Материальные ресурсы			692,61		89,28		9,75	870,45	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		56,53	((*0.85))	105,00	1 085,84	
		Сметная прибыль	%		75,00		34,47	((*0.8))	60,00	620,48	
		Затраты труда	чел-ч	26,97		)*1,2					4,17
							251,07			**3 720,31**	**4,17**
45	11-01-004-6 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	*100 м2*	0,1289	339,47			11-01-004-6			
		Зарплата			99,55	)*3)*1,2	46,20		22,5	1 039,39	
		Эксплуатация машин			84,00	)*3)*1,2	38,98		4,71	183,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*3)*1,2	0,54		22,5	12,11	
		Материальные ресурсы			155,92	)*3	60,29		10,83	652,99	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		57,49	((*0.85))	105,00	1 104,08	
		Сметная прибыль	%		75,00		35,06	((*0.8))	60,00	630,90	
		Затраты труда	чел-ч	9,1		)*3)*1,2					4,22
							238,02			**3 610,95**	**4,22**
46	11-01-011-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (толщина 45 мм)	*100 м2*	0,1289	1 591,66			11-01-011-3			
		Зарплата			317,07	)*1,2	49,04		22,5	1 103,50	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,2	6,50		9,83	63,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	2,28		22,5	51,26	
		Материальные ресурсы			1 232,54		158,87		5,41	859,51	

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		63,12	((*0.85))	105,00	1 212,50	
		Сметная прибыль	%		75,00		38,49	((*0.8))	60,00	692,86	
		Затраты труда	чел-ч	40,65		)*1,2					6,29
							316,02			**3 932,31**	**6,29**
47	11-01-011-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03						11-01-011-4			
			100 м2	0,1289	317,62						
		Зарплата			3,90	)*5)*1,2	3,02		22,5	67,87	
		Эксплуатация машин			7,72	)*5)*1,2	5,97		9,61	57,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,44	)*5)*1,2	1,89		22,5	42,46	
		Материальные ресурсы			306,00	)*5	197,22		5,41	1 066,94	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		6,04	((*0.85))	105,00	115,85	
		Сметная прибыль	%		75,00		3,68	((*0.8))	60,00	66,20	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*5)*1,2					0,39
							215,93			**1 374,24**	**0,39**
48	11-01-011-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм						11-01-011-1			
			100 м2	0,1289	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,2	48,52		22,5	1 091,80	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,2	6,84		9,71	66,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	2,65		22,5	59,66	
		Материальные ресурсы			1 127,07		145,28		5,52	801,94	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		62,94	((*0.85))	105,00	1 209,03	
		Сметная прибыль	%		75,00		38,38	((*0.8))	60,00	690,88	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,2					6,11
							301,96			**3 860,10**	**6,11**
49	11-01-027-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных						11-01-027-5			
			100 м2	0,1289	10 556,75						
		Зарплата			1 046,88	)*1,2	161,93		22,5	3 643,46	
		Эксплуатация машин			151,61	)*1,2	22,90		9,97	228,29	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,00	)*1,2	7,79		22,5	175,30	
		Материальные ресурсы			9 358,26		1 206,29		2,2	2 653,83	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		208,76	((*0.85))	105,00	4 009,70	
		Сметная прибыль	%		75,00		127,29	((*0.8))	60,00	2 291,26	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,2					18,53
							1 727,17			**12 826,54**	**18,53**
50	11-01-039-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство плинтусов из плиток керамических						11-01-039-4			
			100 м	0,144	2 723,41						
		Зарплата			224,44	)*1,2	38,78		22,5	872,62	
		Эксплуатация машин			5,23	)*1,2	0,90		8,07	7,29	
		Материальные ресурсы			2 493,74		359,10		5,71	2 050,45	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		47,70	((*0.85))	105,00	916,25	
		Сметная прибыль	%		75,00		29,09	((*0.8))	60,00	523,57	
		Затраты труда	чел-ч	23,6		)*1,2					4,08
							475,57			**4 370,18**	**4,08**
		Итого					**5 001,47**			**46 821,35**	**54,53**
		Раздел Полы (2 этаж)									
		Подраздел Тип 5									
51	11-01-011-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщина 50 мм)						11-01-011-1			
			100 м2	0,4965	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,2	186,91		22,5	4 205,44	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,2	26,36		9,71	255,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	10,21		22,5	229,81	
		Материальные ресурсы			1 127,07		559,59		5,52	3 088,94	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		242,46	((*0.85))	105,00	4 657,01	
		Сметная прибыль	%		75,00		147,84	((*0.8))	60,00	2 661,15	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,2					23,54
							1 163,16			**14 868,48**	**23,54**
52	11-01-011-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01						11-01-011-2			
			100 м2	0,4965	291,32						
		Зарплата			3,97	)*6)*1,2	14,19		22,5	319,32	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,2	27,60		9,61	265,21	

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			2,44	)*6)*1,2	10,15		22,5	228,35	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	833,02		5,52	4 598,26	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		29,94	((*0.85))	105,00	575,05	
		Сметная прибыль	%		75,00		18,26	((*0.8))	60,00	328,60	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,2					1,79
							923,01			**6 086,44**	**1,79**
53	11-01-034-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	*100 м2 покрытия*	0,4965	10 296,79			11-01-034-4			
		Зарплата			240,73	)*1,2	143,43		22,5	3 227,11	
		Эксплуатация машин			9,51	)*1,2	5,67		8,17	46,29	
		Материальные ресурсы			10 046,55		4 988,11		2,42	12 071,23	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		176,42	((*0.85))	105,00	3 388,47	
		Сметная прибыль	%		75,00		107,57	((*0.8))	60,00	1 936,27	
		Затраты труда	чел-ч	25,61		)*1,2					15,26
53,1	101-2962	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	*м2*	-52,133	3,49		-181,94	101-2962	2,24	- 407,55	
53,2	101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	*м2*	-50,891	94,44		-4806,17	101-4658	2,43	- 11 678,99	
53,3	101-2167	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	*м2*	52,133	997,39		51996,43	101-2167	7,58	394 132,97	
53,4	203-0921	Ламинат	*м2*	50,891	133,83		6810,78	203-0921	4,8	32 691,72	
							59 240,30			**435 407,52**	**15,26**
54	11-01-040-3 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	*100 м*	0,282	1 430,19			11-01-040-3			
		Зарплата			61,14	)*1,2	20,69		22,5	465,52	
		Эксплуатация машин			11,24	)*1,2	3,80		6,08	23,13	
		Материальные ресурсы			1 357,81		382,90		2,34	895,99	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		25,45	((*0.85))	105,00	488,80	
		Сметная прибыль	%		75,00		15,52	((*0.8))	60,00	279,31	
		Затраты труда	чел-ч	6,66		)*1,2					2,25
							448,36			**2 152,75**	**2,25**
		Итого					**61 774,83**			**458 515,19**	**42,84**
		Подраздел Тип 6									
55	11-01-004-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (толщина 5 мм)	*100 м2*	0,2598	1 150,23			004-5			
		Зарплата			295,05	)*1,2	91,98		22,5	2 069,66	
		Эксплуатация машин			162,57	)*1,2	50,68		4,64	235,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09	)*1,2	0,65		22,5	14,66	
		Материальные ресурсы			692,61		179,94		9,75	1 754,42	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		113,93	((*0.85))	105,00	2 188,54	
		Сметная прибыль	%		75,00		69,47	((*0.8))	60,00	1 250,59	
		Затраты труда	чел-ч	26,97		)*1,2					8,41
							506,00			**7 498,38**	**8,41**
56	11-01-004-6 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	*100 м2*	0,2598	339,47			11-01-004-6			
		Зарплата			99,55	)*3)*1,2	93,11		22,5	2 094,91	
		Эксплуатация машин			84,00	)*3)*1,2	78,56		4,71	370,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,16	)*3)*1,2	1,08		22,5	24,41	
		Материальные ресурсы			155,92	)*3	121,52		10,83	1 316,11	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		115,85	((*0.85))	105,00	2 225,29	
		Сметная прибыль	%		75,00		70,64	((*0.8))	60,00	1 271,59	
		Затраты труда	чел-ч	9,1		)*3)*1,2					8,51
							479,68			**7 277,93**	**8,51**
57	11-01-011-1 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщина 45 мм)	*100 м2*	0,2598	1 485,02			11-01-011-1			
		Зарплата			313,71	)*1,2	97,80		22,5	2 200,55	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,2	13,79		9,71	133,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			14,73	)*1,2	4,59		22,5	103,33	
		Материальные ресурсы			1 127,07		292,81		5,52	1 616,33	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		125,94	((*0.85))	105,00	2 419,07	

FINAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	%		75,00		76,79	((*0.8))	60,00	1 382,33	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,2					12,32
							607,13			**7 752,20**	**12,32**
58	11-01-011-2 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01						11-01-011-2			
			100 м2	0,2598	291,32						
		Зарплата			3,97	)*5)*1,2	6,19		22,5	139,24	
		Эксплуатация машин			7,72	)*5)*1,2	12,03		9,61	115,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,44	)*5)*1,2	4,43		22,5	99,57	
		Материальные ресурсы			279,63	)*5	363,24		5,52	2 005,08	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		13,06	((*0.85))	105,00	250,75	
		Сметная прибыль	%		75,00		7,97	((*0.8))	60,00	143,29	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*5)*1,2					0,78
							402,49			**2 654,01**	**0,78**
59	11-01-027-5 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных						11-01-027-5			
			100 м2	0,2598	10 556,75						
		Зарплата			1 046,88	)*1,2	326,38		22,5	7 343,44	
		Эксплуатация машин			151,61	)*1,2	46,15		9,97	460,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,00	)*1,2	15,70		22,5	353,33	
		Материальные ресурсы			9 358,26		2 431,29		2,2	5 348,83	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		420,76	((*0.85))	105,00	8 081,61	
		Сметная прибыль	%		75,00		256,56	((*0.8))	60,00	4 618,06	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,2					37,34
							3 481,14			**25 852,06**	**37,34**
60	11-01-039-4 *Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.1, п.2*	Устройство плинтусов из плиток керамических						11-01-039-4			
			100 м	0,204	2 723,41						
		Зарплата			224,44	)*1,2	54,94		22,5	1 236,22	
		Эксплуатация машин			5,23	)*1,2	1,28		8,07	10,33	
		Материальные ресурсы			2 493,74		508,72		5,71	2 904,81	
		Накладные расходы от ФОТ	%		123,00		67,58	((*0.85))	105,00	1 298,03	
		Сметная прибыль	%		75,00		41,21	((*0.8))	60,00	741,73	
		Затраты труда	чел-ч	23,6		)*1,2					5,78
							673,73			**6 191,12**	**5,78**
		Итого					**6 150,17**			**57 225,70**	**73,14**
		Итого по смете					**421 595,56**			**2 804 888,58**	**2 316,90**

Итого по объекту

Итого	2 804 888,58
НДС 18%	504 879,94
Итого с НДС	3 309 768,52



ИСПОЛНИЛ _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ПРОВЕРИЛ _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]