СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство ленточного фундамента

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____5562,502 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____29,447 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____2054,67 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Фундаменты														
1	**ТЕР07-05-001-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (7490 руб.): 163% от ФОТ* *СП (4595 руб.): 100% от ФОТ*	1,92	14639,81 1535,53	10245,25 857,96	2859,03		28108	2948	19671 1647	5489	129,8	249,22	
2	**ТССЦ-403-8014** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	192	540,43		540,43		103763			103763			

3	**ТЕР07-05-001-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (5498 руб.): 163% от ФОТ* *СП (3373 руб.): 100% от ФОТ*	1,81	9987,82 1230,44	6756,41 633,41	2000,97		18078	2227	12229 1146	3622	104,01	188,26	
4	**ТССЦ-403-8012** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	181	360,93		360,93		65328			65328			
5	**ТЕР07-05-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (5860 руб.): 163% от ФОТ* *СП (3595 руб.): 100% от ФОТ*	2,83	6523,09 855,69	4248,96 414,32	1418,44		18460	2422	12025 1173	4013	74,15	209,84	
6	**ТССЦ-403-8010** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	77	274,54		274,54		21140			21140			
7	**ТССЦ-403-8004** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	120	209,7		209,7		25164			25164			

8	**ТССЦ-403-8008** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	86	189,55		189,55		16301			16301			
9	**ТЕР07-01-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (3224 руб.): 137% от ФОТ* *СП (2000 руб.): 85% от ФОТ*	1,48	7771,42 1070,57	4954,49 519,54	1746,36		11502	1584	7333 769	2585	91,58	135,54	
10	**ТССЦ-403-1434** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	41	615,91		615,91		25252			25252			
11	**ТССЦ-403-1649** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	89	505,77		505,77		45014			45014			
12	**ТССЦ-403-1648** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	12	248,19		248,19		2978			2978			

13	**ТССЦ-403-1431** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	6	294,28		294,28		1766			1766			
14	**ТЕР07-05-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (7183 руб.): 163% от ФОТ* *СП (4407 руб.): 100% от ФОТ*	4,85	4593,66 609,77	3023,48 298,89	960,41		22279	2957	14664 1450	4658	52,84	256,27	
15	**ТССЦ-403-8007** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	150	136,73		136,73		20510			20510			
16	**ТССЦ-403-8005** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	169	90,87		90,87		15357			15357			
17	**ТССЦ-403-8002** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	166	139,57		139,57		23169			23169			

18	**ТЕР07-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (34 руб.): 137% от ФОТ* *СП (21 руб.): 85% от ФОТ*	0,02	5126,62 835,15	3529,42 392,78	762,05		103	17	71 8	15	72,37	1,45	
19	**ТССЦ-403-1653** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кг (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	2	200,55		200,55		401			401			
20	**ТЕР06-01-024-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (640 руб.): 110% от ФОТ* *СП (378 руб.): 65% от ФОТ*	0,13	74830,04 4131,55	3413,81 349,99	67284,68		9728	537	444 45	8747	358,02	46,54	
21	**ТЕР06-01-001-20** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (182 руб.): 110% от ФОТ* *СП (107 руб.): 65% от ФОТ*	0,039	74242,04 3847,27	3392,01 373,32	67002,76		2895	150	132 15	2613	337,48	13,16	
22	**ТССЦ-401-0023** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	-3,978	620,18		620,18		-2467			-2467			

23	**ТССЦ-401-0026** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	3,978	669,3		669,3		2662			2662			
24	**ТЕР08-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (11432 руб.): 128% от ФОТ* *СП (7145 руб.): 80% от ФОТ*	13,282 *13,129+0,153*	8936,45 668,53	73,67 3,92	8194,25		118694	8879	978 52	108837	63,73	846,46	
25	**ТЕР07-05-007-10** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (267 руб.): 163% от ФОТ* *СП (164 руб.): 100% от ФОТ*	0,46	1691,8 203,22	1345,66 154,81	142,92		778	93	619 71	66	17,61	8,1	
26	**ТССЦ-403-0471** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4) (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	44	24,95		24,95		1098			1098			
27	**ТССЦ-403-0475** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4) (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	2	67,17		67,17		134			134			

28	**ТЕР09-03-015-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (108 руб.): 95% от ФОТ* *СП (97 руб.): 85% от ФОТ*	0,544	683,43 182,22	406,04 28,39	95,17		372	99	221 15	52	15,79	8,59	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2), (чел.час)	15,79 8,59	11,54				99,13	99,13					
29	**ТССЦ-201-0775** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	0,544	9092,68		9092,68		4946			4946			
30	**ТЕР27-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта (100 м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (133 руб.): 149% от ФОТ* *СП (85 руб.): 95% от ФОТ*	0,064	235166,64 1386,31	587,33	233193		15051	89	38	14924	128,6	8,23	
31	**ТЕР08-01-003-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (410 руб.): 128% от ФОТ* *СП (256 руб.): 80% от ФОТ*	1,414	5042,42 226,33	221,58	4594,51		7130	320	313	6497	20,1	28,42	
32	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (684 руб.): 128% от ФОТ* *СП (427 руб.): 80% от ФОТ*	2,004	1427,45 266,27	101,14	1060,04		2861	534	203	2124	21,2	42,48	

Подпольные каналы

33	**ТЕР11-01-002-09** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (22 руб.): 129% от ФОТ* *СП (13 руб.): 75% от ФОТ*	0,42	732,79 40,52	0,36	691,91		308	17		291	3,66	1,54	
34	**ТССЦ-401-0005** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	-0,428	669,3		669,3		-286			-286			
35	**ТССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	0,428	620,18		620,18		265			265			
36	**ТЕР08-02-001-09** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Кладка стен приямков и каналов (1 м3 кладки) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (63 руб.): 128% от ФОТ* *СП (39 руб.): 80% от ФОТ*	0,58	1084,04 77,67	53,35 6,14	953,02		629	45	31 4	553	7,08	4,11	
37	**ТЕР07-06-002-06** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 (100 шт. сборных конструкций) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003* *НР (184 руб.): 137% от ФОТ* *СП (114 руб.): 85% от ФОТ*	0,06	8972,04 1335,69	7498,57 906,55	137,78		538	80	450 54	8	107,63	6,46	
38	**ТССЦ-403-0869** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4) (шт.) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11* *попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003*	6	80,31		80,31		482			482			
Итоги по смете:														

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	630491	22998	69422 6449	538071		2054,67	
Накладные расходы	43412						
Сметная прибыль	26817						
Итоги по смете:							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	502938					911,69	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	17719					143,45	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	14126					59,7	
Конструкции из кирпича и блоков	149769					921,47	
Строительные металлические конструкции	577					8,59	
Автомобильные дороги	15269					8,23	
Полы	322					1,54	
Итого	700720					2054,67	
Всего с учетом "Индекс 1-2020 к ТЕР-2001 Арх. обл. 1 зона: Школы СМР=7,11"	4982119					2054,67	
Всего с учетом "попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) к СМР СМР=1,003"	4997065					2054,67	
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы	538071						
Машины и механизмы	69422						
ФОТ	29447						
Накладные расходы	43412						
Сметная прибыль	26817						
Временные здания и сооружения ГСН81-05-01-2001 п. 4.2 1,8% от 4997065	89947						
Итого	**5087012**						
Производство работ в зимнее время ГСН81-05-01-2007 п. 11.4 (2,2%*1,2=2,64%) 2,64% от 5087012	134297						
Итого	**5221309**						
Непредвиденные затраты МДС81-35.2004 п.4.96 2% от 5221309	104426						
Итого с непредвиденными	**5325735**						
Аукционный коэффициент снижения 5 325 735 * 0,95530706	5087712						
Индекс инфляции 9,3321% от 5087712	474790						
ВСЕГО по смете	**5562502**					**2054,67**	