"СОГЛАСОВАНО" **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 2021 г. "_____"_____ 2021 г.

Смета не реставрационные работы фасада

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи №

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
Сметная стоимость	**338,94**	**3 666,18**	**тыс.руб**
Строительные работы	338,94	3 666,18	тыс.руб
Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
Прочие работы и затраты	0,00	0,00	тыс.руб
Средства на оплату труда	48,10	1 223,57	тыс.руб
Затраты труда	3 885,86		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 61

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №178 июль 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7.30-74-1	Укрытие полиэтиленовой пленкой поверхности памятников монументального искусства, находящихся на открытом воздухе	*1 м2 поверхности*	147,12						
		ЗП			2,02	)*1,15	1	341,76	25,44	8 694,37
		ЭМ			0,19	)*1,15	1	32,15	6,42	206,38
		МР			2,36		1	347,20	3	1 041,61
		НР от ЗП	%	110				375,94	88	7 651,05
		СП от ЗП	%	85				290,50	41	3 564,69
		ЗТР	*чел-ч*	0,15		)*1,15	1	25,38		
		Всего по позиции:						**1 387,55**		**21 158,10**
2	3.10-7-4	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны прим. устройство защитного экрана окон	*100 м2 перегородок за вычетом проемов*	0,4028						
		Объем: 0,4028=40,28/100								
		ЗП			1 222,56	)*1,15)*1,15	1	651,26	25,44	16 568,09
		ЭМ			14,54	)*1,25)*1,15	1	8,42	9,61	80,91
		в т.ч. ЗПМ			2,42	)*1,25)*1,15	1	*1,40*	25,44	*35,65*
		МР			1 976,04		1	795,95	4,76	3 788,72
2,1	1.1-1-1308	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, марка ФК, толщина 10 мм	*м3*	0,136952	2 526,86		1	346,06	23,73	8 211,97
		НР от ЗП	%	105				683,82	85	14 082,88
		СП от ЗП	%	70				455,88	41	6 792,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				2,45	157	55,97
		ЗТР	*чел-ч*	108		)*1,15)*1,15	1	57,53		
		Всего по позиции:						**2 943,84**		**49 581,46**
3	7.5-16-1	Снятие профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней	*10 м профилированных деталей*	2						
		Объем: 2=20/10								
		ЗП			9,33	)*1,15	1	21,46	25,44	545,92
		НР от ЗП	%	105				22,53	85	464,03
		СП от ЗП	%	70				15,02	41	223,83
		ЗТР	*чел-ч*	0,78		)*1,15	1	1,79		
		Всего по позиции:						**59,01**		**1 233,78**
4	6.69-14-1	Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков	*100 м2 настила*	0,3697						
		Объем: 0,3697=36,97/100								
		ЗП			187,43	)*1,15	1	79,69	25,44	2 027,23
		МР			73,82		1	27,29	8,95	244,26
4,1	1.1-1-231	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 25-32 мм	*м3*	1,112797	1 828,56		1	2 034,82	3,43	6 979,42
4,2	1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	*м3*	0,266184	1 828,56		1	486,73	3,43	1 669,50
		НР от ЗП	%	91				72,52	73	1 479,88
		СП от ЗП	%	70				55,78	41	831,16
		ЗТР	*чел-ч*	18,65		)*1,15	1	7,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции:						**2 756,83**		**13 231,45**
5	3.8-40-1	Устройство и разборка защитного ограждения лесов	*100 м2*	0,1199						
		Объем: 0,1199=11,99/100								
		ЗП			132,15	)*1,15)*1,15	1	20,95	25,44	533,09
		ЭМ			7,64	)*1,25)*1,15	1	1,32	8,56	11,27
		в т.ч. ЗПМ			0,73	)*1,25)*1,15	1	*0,13*	25,44	*3,20*
		МР			81,89		1	9,82	9,39	92,20
5,1	1.1-1-2391	Сетка полимерная для строительства, защитная	*м2*	4,075401	16,02		1	65,29	0,64	41,78
		НР от ЗП	*%*	91				19,06	73	389,16
		СП от ЗП	*%*	70				14,67	41	218,57
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,23	157	5,02
		ЗТР	*чел-ч*	11,1		)*1,15)*1,15	1	1,76		
		Всего по позиции:						**131,34**		**1 291,09**
6	3.47-63-1	Устройство бортовой доски для устройства садовых дорожек и площадок	*10 м*	1,09						
		Объем: 1,09=10,9/10								
		ЗП			12,30	)*1,15	1	15,42	25,44	392,24
		МР			66,40		1	72,38	2,12	153,44
		НР от ЗП	*%*	156				24,06	90	353,02
		СП от ЗП	*%*	84				12,95	41	160,82
		ЗТР	*чел-ч*	1,1		)*1,15	1	1,38		
		Всего по позиции:						**124,81**		**1 059,52**
7	6.62-32-1	Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом "ПП"	*1 м2 поверхности*	208,91						
		ЗП			2,96	)*1,15	1	711,13	25,44	18 091,14
		МР			12,07		1	2 521,54	3,52	8 875,83
		НР от ЗП	*%*	100				711,13	81	14 653,82
		СП от ЗП	*%*	64				455,12	41	7 417,37
		ЗТР	*чел-ч*	0,28		)*1,15	1	67,27		
		Всего по позиции:						**4 398,92**		**49 038,16**
8	7.21-1-1	Устройство металлических инвентарных лесов на фасадах	*1 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСОВ НА СТЕНУ*	825						
		ЗП			12,49	)*1,15	1	11 849,89	25,44	301 461,14
		ЭМ			0,10	)*1,15	1	94,88	9,8	929,78
		в т.ч. ЗПМ			0,02	)*1,15	1	*18,98*	25,44	*482,72*
		МР			20,83		1	17 184,75	6,35	109 123,16
		НР от ЗП	*%*	110				13 034,88	88	265 285,80
		СП от ЗП	*%*	85				10 072,41	41	123 599,07
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				33,22	157	757,87
		ЗТР	*чел-ч*	0,86		)*1,15	1	815,93		
		Всего по позиции:						**52 270,03**		**801 156,82**
9	7.21-1-2	Разборка металлических инвентарных лесов на фасадах	*1 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСОВ НА СТЕНУ*	825						
		ЗП			6,10	)*1,15	1	5 787,38	25,44	147 230,82
		ЭМ			0,10	)*1,15	1	94,88	9,8	929,78
		в т.ч. ЗПМ			0,02	)*1,15	1	*18,98*	25,44	*482,72*
		НР от ЗП	*%*	110				6 366,12	88	129 563,12
		СП от ЗП	*%*	85				4 919,27	41	60 364,64
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				33,22	157	757,87
		ЗТР	*чел-ч*	0,42		)*1,15	1	398,48		
		Всего по позиции:						**17 200,87**		**338 846,23**
10	7.3-5-1	Реставрация кирпичной кладки стен большемерным кирпичом с простым архитектурным оформлением кладки до 0,5 м3 в одном месте	*1 м3 кладки*	0,273						
		ЗП			147,15	)*1,15	1	46,20	25,44	1 175,27
10,1	1.1-2-152	Кирпич реставрационный, размер 300х145х80 мм, большемерный	*шт.*	57,33	4,91		1	281,49	12,12	3 411,66
10,2	1.3-2-15	Раствор известковый, марка 4	*м3*	0,078624	540,42		1	42,49	6,24	265,14
		НР от ЗП	*%*	91				42,04	73	857,95
		СП от ЗП	*%*	70				32,34	41	481,86
		ЗТР	*чел-ч*	11,55		)*1,15	1	3,63		
		Всего по позиции:						**444,56**		**6 191,88**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	6.62-38-3	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, огрунтовка фасадов простых с люлек	*100 м2*	0,3965						
		Объем: 0,3965=39,65/100								
		ЗП			78,54	)*1,15	1	35,81	25,44	911,06
		ЭМ			102,68	)*1,15	1	46,82	6,89	322,59
		в т.ч. ЗПМ			10,87	)*1,15	1	*4,96*	25,44	*126,09*
		НР от ЗП	*%*	100				35,81	81	737,96
		СП от ЗП	*%*	64				22,92	41	373,53
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				8,68	157	197,96
		ЗТР	*чел-ч*	6,6		)*1,15	1	3,01		
		Всего по позиции:						**150,04**		**2 543,10**
12	Цена поставщика	Пигментированная грунтовочная краска Kieselit-Streichvlies Neu 20кг								
		Базисная стоимость: 1 415,42 = [10 557,36 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл	*шт.*	1	1 415,42		1	1 415,42	6,34	8 973,76
		Всего по позиции:						**1 415,42**		**8 973,76**
13	7.8-165-1	Установка штукатурной сетки без устройства каркаса при выполнении штукатурных работ - стен	*1 м2*	9,38						
		ЗП			3,76	)*1,15	1	40,56	25,44	1 031,82
		МР			39,98		1	375,01	19,02	7 132,74
		НР от ЗП	*%*	110				44,62	88	908,00
		СП от ЗП	*%*	85				34,48	41	423,05
		ЗТР	*чел-ч*	0,31		)*1,15	1	3,34		
		Всего по позиции:						**494,67**		**9 495,61**
14	7.8-32-1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором стен гладких	*1 м2 поверхности*	39,65						
		Объем: 39,65=9,38+30,27								
		ЗП			79,60	)*1,15	1	3 629,56	25,44	92 336,03
		ЭМ			0,50	)*1,15	1	22,80	9,76	222,52
		в т.ч. ЗПМ			0,10	)*1,15	1	*4,56*	25,44	*116,00*
		МР			9,31		1	369,14	6,24	2 303,44
14,1	1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	*т*	0,146705	332,74		1	48,81	12,88	628,73
		НР от ЗП	*%*	110				3 992,52	88	81 255,71
		СП от ЗП	*%*	85				3 085,13	41	37 857,77
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				7,98	157	182,12
		ЗТР	*чел-ч*	5,4		)*1,15	1	246,23		
		Всего по позиции:						**11 155,94**		**214 786,32**
15	6.62-31-1	Расчистка поверхностей от старых покрасок (шпателем, щетками и т.д.)	*1 м2 поверхности*	1033,92						
		ЗП			6,13	)*1,15	1	7 288,62	25,44	185 422,47
		НР от ЗП	*%*	100				7 288,62	81	150 192,20
		СП от ЗП	*%*	64				4 664,72	41	76 023,21
		ЗТР	*чел-ч*	0,6		)*1,15	1	713,40		
		Всего по позиции:						**19 241,96**		**411 637,88**
16	6.62-26-6	Промывка поверхностей фасадов с электролюлек, окрашенных масляными красками	*100 м2*	10,3392						
		Объем: 10,3392=1033,92/100								
		ЗП			64,39	)*1,15	1	765,60	25,44	19 476,92
		ЭМ			14,60	)*1,15	1	173,60	6,19	1 074,55
		в т.ч. ЗПМ			0,35	)*1,15	1	*4,16*	25,44	*105,87*
		МР			10,20		1	105,46	2,45	258,38
		НР от ЗП	*%*	100				765,60	81	15 776,31
		СП от ЗП	*%*	64				489,98	41	7 985,54
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				7,28	157	166,22
		ЗТР	*чел-ч*	6,3		)*1,15	1	74,91		
		Всего по позиции:						**2 307,52**		**44 737,92**
17	3.6-76-1	Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций стен подземной и цокольной частей здания	*1 Т*	0,33429						
		ЗП			216,36	)*1,15)*1,15	1	95,65	25,44	2 433,40
		ЭМ			22,91	)*1,25)*1,15	1	11,01	8,56	94,24
		в т.ч. ЗПМ			2,18	)*1,25)*1,15	1	*1,05*	25,44	*26,65*
		МР			36,39		1	12,16	9,39	114,23
17,1	1.3-4-21	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	*т*	0,33429	5 752,41		1	1 922,97	14,69	28 248,48
		НР от ЗП	*%*	85				81,30	68	1 654,71
		СП от ЗП	*%*	70				66,96	41	997,69
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				1,84	157	41,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	*чел-ч*	18,61		)*1,15)*1,15	1	8,23		
		Всего по позиции:						**2 191,89**		**33 584,59**
18	3.6-74-1	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций стен подземной и цокольной частей здания Объем: 0,228=22,8/100	*100 м2*	0,228						
		ЗП			2 476,65	)*1,15)*1,15	1	746,78	25,44	18 998,19
		ЭМ			93,17	)*1,25)*1,15	1	30,54	7,42	226,58
		в т.ч. ЗПМ			6,35	)*1,25)*1,15	1	*2,08*	25,44	*52,95*
		МР			1 156,63		1	263,71	3,43	904,53
		НР от ЗП	*%*	85				634,76	68	12 918,77
		СП от ЗП	*%*	70				522,75	41	7 789,26
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				3,64	157	83,13
		ЗТР	*чел-ч*	203,79		)*1,15)*1,15	1	61,45		
		Всего по позиции:						**2 202,18**		**40 920,46**
19	3.6-75-1	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций стен подземной и цокольной частей здания Объем: 0,228=22,8/100	*100 м2*	0,228						
		ЗП			483,49	)*1,15)*1,15	1	145,79	25,44	3 708,81
		ЭМ			2,32	)*1,25)*1,15	1	0,76	6,1	4,64
		в т.ч. ЗПМ			0,01	)*1,25)*1,15	1	*0,00*	25,44	*0,08*
		МР			4 493,67		1	1 024,56	7,09	7 264,11
		НР от ЗП	*%*	85				123,92	68	2 521,99
		СП от ЗП	*%*	70				102,05	41	1 520,61
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,00	157	0,13
		ЗТР	*чел-ч*	42,89		)*1,15)*1,15	1	12,93		
		Всего по позиции:						**1 397,08**		**15 020,29**
20	3.6-10-13	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 3 м, толщиной до 150 мм Объем: 0,0282=2,82/100	*100 м3 в деле*	0,0282						
		ЗП			15 395,20	*1,15)*1,15	1	574,16	25,44	14 606,54
		ЭМ			283,61	*1,25)*1,15	1	11,50	7,1	81,63
		в т.ч. ЗПМ			26,52	*1,25)*1,15	1	*1,08*	25,44	*27,35*
		МР			28 911,60		1	815,31	4,32	3 522,13
20,1	1.3-1-38	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W0-2	*м3*	2,8764	704,89		1	2 027,55	6,01	12 185,55
		НР от ЗП	*%*	85				488,04	68	9 932,45
		СП от ЗП	*%*	70				401,91	41	5 988,68
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				1,89	157	42,94
		ЗТР	*чел-ч*	1360		*1,15)*1,15	1	50,72		
		Всего по позиции:						**4 320,36**		**46 359,92**
21	3.11-4-5	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции битумной мастикой толщиной 2 мм Объем: 0,86=86/100	*100 м2 изолируемой поверхности*	0,86						
		ЗП			237,31	)*1,15)*1,15	1	269,90	25,44	6 866,37
		ЭМ			189,59	)*1,25)*1,15	1	234,38	9,22	2 160,99
		в т.ч. ЗПМ			32,80	)*1,25)*1,15	1	*40,55*	25,44	*1 031,57*
		МР			5 970,27		1	5 134,43	3,03	15 557,33
		НР от ЗП	*%*	104				280,70	85	5 836,41
		СП от ЗП	*%*	70				188,93	41	2 815,21
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				70,96	157	1 619,56
		ЗТР	*чел-ч*	19		)*1,15)*1,15	1	21,61		
		Всего по позиции:						**6 179,30**		**34 855,87**
22	3.11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике Объем: 0,76=76/100	*100 м2 изолируемой поверхности*	0,76						
		ЗП			376,32	)*1,15)*1,15	1	378,24	25,44	9 622,41
		ЭМ			403,01	)*1,25)*1,15	1	440,29	8,95	3 940,58
		в т.ч. ЗПМ			64,18	)*1,25)*1,15	1	*70,12*	25,44	*1 783,77*
		МР			10 508,86		1	7 986,73	2,94	23 481,00
22,1	1.1-1-619	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций	*м2*	85,12	37,26		1	3 171,57	3,34	10 593,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	104				393,37	85	8 179,05
		СП от ЗП	%	70				264,77	41	3 945,19
		НР и СП от ЗПМ	%	175				122,71	157	2 800,52
		ЗТР	чел-ч	32		)*1,15)*1,15	1	32,16		
		Всего по позиции:						**12 757,68**		**62 561,80**
23	3.12-17-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	*100 м2 утепляемого покрытия*	0,76						
		Объем: 0,76=76/100								
		ЗП			207,95	)*1,15)*1,15	1	209,01	25,44	5 317,23
		ЭМ			42,37	)*1,25)*1,15	1	46,29	11,12	514,74
		в т.ч. ЗПМ			11,43	)*1,25)*1,15	1	*12,49*	25,44	*317,68*
		МР			927,62		1	704,99	10,62	7 487,01
23,1	1.1-1-2463	Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 100 мм, облицованные цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм	*м2*	76	475,92		1	36 169,92	2,72	98 382,18
		НР от ЗП	%	104				217,37	85	4 519,65
		СП от ЗП	%	79				165,12	41	2 180,06
		НР и СП от ЗПМ	%	175				21,86	157	498,76
		ЗТР	чел-ч	18,6		)*1,15)*1,15	1	18,69		
		Всего по позиции:						**37 534,56**		**118 899,63**
24	3.12-17-2	Добавлять на каждый последующий слой к позиции 3.12-17-1	*100 м2 утепляемого покрытия*	0,76						
		Объем: 0,76=76/100								
		ЗП			148,69	)*1,15)*1,15	1	149,45	25,44	3 801,97
		ЭМ			42,37	)*1,25)*1,15	1	46,29	11,12	514,74
		в т.ч. ЗПМ			11,43	)*1,25)*1,15	1	*12,49*	25,44	*317,68*
		МР			789,08		1	599,70	11,4	6 836,59
24,1	1.1-1-2463	Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 100 мм, облицованные цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм	*м2*	76	475,92		1	36 169,92	2,72	98 382,18
		НР от ЗП	%	104				155,43	85	3 231,67
		СП от ЗП	%	79				118,07	41	1 558,81
		НР и СП от ЗПМ	%	175				21,86	157	498,76
		ЗТР	чел-ч	13,3		)*1,15)*1,15	1	13,37		
		Всего по позиции:						**37 260,72**		**114 824,72**
25	3.11-7-2	Устройство тепло и звукоизоляции засыпной керамзитовой	*1 м3 изоляции*	7,6						
		ЗП			36,87	)*1,15)*1,15	1	370,58	25,44	9 427,56
		ЭМ			36,61	)*1,25)*1,15	1	399,96	10,65	4 259,62
		в т.ч. ЗПМ			9,00	)*1,25)*1,15	1	*98,33*	25,44	*2 501,39*
		МР			397,67		1	3 022,29	5,14	15 534,58
		НР от ЗП	%	104				385,40	85	8 013,43
		СП от ЗП	%	70				259,41	41	3 865,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175				172,08	157	3 927,18
		ЗТР	чел-ч	3,58		)*1,15)*1,15	1	35,98		
		Всего по позиции:						**4 609,72**		**45 027,67**
26	3.11-40-1	Проливка подстиляющих слоев раствором	*1 м3*	7,6						
		ЗП			22,92	)*1,15)*1,15	1	230,37	25,44	5 860,59
		ЭМ			2,50	)*1,25)*1,15	1	27,31	19,01	519,21
		в т.ч. ЗПМ			1,46	)*1,25)*1,15	1	*15,95*	25,44	*405,78*
26,1	1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	*м3*	3,42	451,14		1	1 542,90	6,49	10 013,41
		НР от ЗП	%	104				239,58	85	4 981,50
		СП от ЗП	%	70				161,26	41	2 402,84
		НР и СП от ЗПМ	%	175				27,91	157	637,07
		ЗТР	чел-ч	2,05		)*1,15)*1,15	1	20,60		
		Всего по позиции:						**2 229,33**		**24 414,62**
27	3.11-31-1	Железнение поверхности цементных покрытий	*100 м2 покрытия*	0,76						
		Объем: 0,76=76/100								
		ЗП			164,06	)*1,15)*1,15	1	164,90	25,44	4 194,97
		МР			21,38		1	16,25	12,36	200,84
		НР от ЗП	%	104				171,50	85	3 565,72
		СП от ЗП	%	70				115,43	41	1 719,94
		ЗТР	чел-ч	13		)*1,15)*1,15	1	13,07		
		Всего по позиции:						**468,08**		**9 681,47**
28	3.11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	*100 м2 изолируемой поверхности*	0,86						
		Объем: 0,86=86/100								
		ЗП			376,32	)*1,15)*1,15	1	428,01	25,44	10 888,51
		ЭМ			403,01	)*1,25)*1,15	1	498,22	8,95	4 459,08
		в т.ч. ЗПМ			64,18	)*1,25)*1,15	1	*79,34*	25,44	*2 018,47*
		МР			10 508,86		1	9 037,62	2,94	26 570,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28,1	1.1-1-619	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, битумно-полимерный, СБС-модифицированный, на основе стеклоткани, наплавляемый, с крупнозернистой минеральной посыпкой с верхней стороны, с пленкой с нижней стороны, теплостойкость до +95°С, гибкость до -20°С, разрывная сила в продольном/поперечном направлении не менее 900/1000 Н, для верхнего слоя гидроизоляции строительных конструкций								
			м2	96,32	37,26		1	3 588,88	3,34	11 986,87
		НР от ЗП	*%*	104				445,13	85	9 255,23
		СП от ЗП	*%*	70				299,61	41	4 464,29
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				138,85	157	3 169,00
		ЗТР	*чел-ч*	32		)*1,15)*1,15	1	36,40		
		Всего по позиции:						**14 436,32**		**70 793,58**
29	3.11-10-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: 0,76=76/100	*100 м2 стяжки*	0,76						
		ЗП			242,87	)*1,15)*1,15	1	244,11	25,44	6 210,12
		ЭМ			12,59	)*1,25)*1,15	1	13,75	1,71	23,52
		в т.ч. ЗПМ			0,31	)*1,25)*1,15	1	*0,34*	25,44	*8,62*
		МР			24,75		1	18,81	5,13	96,50
29,1	1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	*м3*	1,5504	451,14		1	699,45	6,49	4 539,41
		НР от ЗП	*%*	104				253,87	85	5 278,60
		СП от ЗП	*%*	70				170,88	41	2 546,15
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,60	157	13,53
		ЗТР	*чел-ч*	23,33		)*1,15)*1,15	1	23,45		
		Всего по позиции:						**1 401,47**		**18 707,83**
30	3.11-10-2	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-1 Объем: 0,76=76/100	*100 м2 стяжки*	0,76						
		ЗП			4,50	)*1,15)*4)*1,15	1	18,09	25,44	460,26
		ЭМ			3,22	)*1,25)*4)*1,15	1	14,07	1,71	24,06
		в т.ч. ЗПМ			0,08	)*1,25)*4)*1,15	1	*0,35*	25,44	*8,89*
30,1	1.3-2-5	Растворы цементные, марка 100	*м3*	1,5504	451,14	к нр)*4	1	699,45	6,49	4 539,41
		НР от ЗП	*%*	104				18,81	85	391,22
		СП от ЗП	*%*	70				12,66	41	188,71
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,61	157	13,96
		ЗТР	*чел-ч*	0,44		)*1,15)*4)*1,15	1	1,77		
		Всего по позиции:						**763,69**		**5 617,62**
31	3.9-16-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м, пролетом до 24 м, массой до 3,0 т	*1 т конструкций*	2,76						
		ЗП			303,60	)*1,15)*1,15	1	1 108,17	25,44	28 191,85
		ЭМ			134,39	)*1,25)*1,15	1	533,19	9	4 798,73
		в т.ч. ЗПМ			17,22	)*1,25)*1,15	1	*68,32*	25,44	*1 738,07*
		МР			101,39		1	279,84	8,51	2 381,41
		НР от ЗП	*%*	85				941,94	68	19 170,46
		СП от ЗП	*%*	70				775,72	41	11 558,66
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				119,56	157	2 728,77
		ЗТР	*чел-ч*	23		)*1,15)*1,15	1	83,95		
		Всего по позиции:						**3 758,42**		**68 829,88**
32	Цена поставщика	ОП-45-25-0,7 ст08ПСцинк140г/м2 *Базисная стоимость: 18,11 = [135,05 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	155	18,11		1	2 807,05	6,34	17 796,70
		Всего по позиции:						**2 807,05**		**17 796,70**
33	Цена поставщика	Пластина 100-1.0 *Базисная стоимость: 19,09 = [142,45 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	12,881	19,09		1	245,90	6,34	1 559,00
		Всего по позиции:						**245,90**		**1 559,00**
34	Цена поставщика	ПН-100-50-0,7 ст08ПСцинк140г/м2 *Базисная стоимость: 26,79 = [199,8 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	13,6	26,79		1	364,34	6,34	2 309,94
		Всего по позиции:						**364,34**		**2 309,94**
35	Цена поставщика	ПН-200-50-1,0 ст350цинк275г/м2 *Базисная стоимость: 57,79 = [431,05 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	12,679	57,79		1	732,72	6,34	4 645,44
		Всего по позиции:						**732,72**		**4 645,44**
36	Цена поставщика	ПНпд-100-50-1,5 ст350цинк275г/м2 *Базисная стоимость: 57,54 = [429,2 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	18,7	57,54		1	1 076,00	6,34	6 821,83
		Всего по позиции:						**1 076,00**		**6 821,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Цена поставщика	ПНпд-200-50-1,5 ст350цинк275г/м2 *Базисная стоимость: 86,81 = [647,51 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	0,378	86,81		1	32,81	6,34	208,04
		Всего по позиции:						**32,81**		**208,04**
38	Цена поставщика	ПС-100-41/45-0,7 ст0,8ПСцинк275г/м2 *Базисная стоимость: 28,77 = [214,6 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	133,266	28,77		1	3 834,06	6,34	24 307,96
		Всего по позиции:						**3 834,06**		**24 307,96**
39	Цена поставщика	ПС-200-45-1,0 ст350цинк275г/м2 *Базисная стоимость: 59,28 = [442,15 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	87,681	59,28		1	5 197,73	6,34	32 953,61
		Всего по позиции:						**5 197,73**		**32 953,61**
40	Цена поставщика	Рамный анкер HRD-H 10[180 *Базисная стоимость: 12,38 = [92,39 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*шт.*	147	12,38		1	1 819,86	6,34	11 537,91
		Всего по позиции:						**1 819,86**		**11 537,91**
41	Цена поставщика	Рамный анкер HRD-UGS 14x310/240 *Базисная стоимость: 45,67 = [340,58 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*шт.*	96	45,67		1	4 384,32	6,34	27 796,59
		Всего по позиции:						**4 384,32**		**27 796,59**
42	Цена поставщика	Твердосплавный бур TE-CX 10/27 MP8 *Базисная стоимость: 117,07 = [873,2 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*шт.*	8	117,07		1	936,56	6,34	5 937,79
		Всего по позиции:						**936,56**		**5 937,79**
43	Цена поставщика	Твердосплавный бур TE-CX 14/47 *Базисная стоимость: 257,16 = [1 918,12 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3	257,16		1	771,48	6,34	4 891,18
		Всего по позиции:						**771,48**		**4 891,18**
44	Цена поставщика	ТН-200-56-0,7 ст08ПСцинк275г/м2 *Базисная стоимость: 42,17 = [314,5 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	13,274	42,17		1	559,76	6,34	3 548,91
		Всего по позиции:						**559,76**		**3 548,91**
45	Цена поставщика	ТНпд-200-50-1,5 ст350цинк275г/м2 *Базисная стоимость: 86,81 = [647,5 / 1,2 / 6,34] + 2% Трансп*	*м*	26,112	86,81		1	2 266,78	6,34	14 371,40
		Всего по позиции:						**2 266,78**		**14 371,40**
46	Цена поставщика	ТС-200-41/45-0,7 ст08ПСцинк274г\м2 *Базисная стоимость: 42,41 = [316,35 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	197,21	42,41		1	8 363,68	6,34	53 025,71
		Всего по позиции:						**8 363,68**		**53 025,71**
47	Цена поставщика	Уголок 100-50-2.0 ст350цинк275г/м2 *Базисная стоимость: 58,54 = [436,6 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	2,55	58,54		1	149,28	6,34	946,42
		Всего по позиции:						**149,28**		**946,42**
48	Цена поставщика	Уголок 50-50-2,0 ст350цинк275г/м2 *Базисная стоимость: 38,94 = [290,45 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	8,4	38,94		1	327,10	6,34	2 073,79
		Всего по позиции:						**327,10**		**2 073,79**
49	Цена поставщика	Шуруп для стальный профилей HD-R 5,5x25 *Базисная стоимость: 0,39 = [2,92 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*шт.*	986	0,39		1	384,54	6,34	2 437,98
		Всего по позиции:						**384,54**		**2 437,98**
50	Цена поставщика	Шуруп с плоской головой для стальных профилей HP-R 4,8x16 *Базисная стоимость: 0,34 = [2,5 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*шт.*	988	0,34		1	335,92	6,34	2 129,73
		Всего по позиции:						**335,92**		**2 129,73**
51	Цена поставщика	Линотерм Э 10/200мм *Базисная стоимость: 9,50 = [70,83 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	15	9,50		1	142,50	6,34	903,45
		Всего по позиции:						**142,50**		**903,45**
52	Цена поставщика	Линотерм Э 5/200мм *Базисная стоимость: 10,62 = [79,17 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*м*	120	10,62		1	1 274,40	6,34	8 079,70
		Всего по позиции:						**1 274,40**		**8 079,70**
53	3.10-117-1	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами аквапанель внутренняя по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним слоем Объем: 0,89774=89,774/100	*100 м2*	0,89774						
		ЗП			708,12	)*1,15)*1,15	1	840,72	25,44	21 388,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			85,38	)*1,25)*1,15	1	110,18	8,6	947,57
		в т.ч. ЗПМ			8,97	)*1,25)*1,15	1	*11,58*	25,44	*294,49*
		МР			5 718,67		1	5 133,88	2,8	14 374,86
53,1	1.1-1-3719	Лента уплотнительная, полимерная, микропористая, самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм, для звукоизоляции и плотного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания								
			м	77,20564	0,71		1	54,82	7,11	389,74
53,2	1.1-1-3754	Плита цементная, армированная, универсальная, аквапанель, для внутренних работ, толщина 12,5 мм	*м2*	92,46722	97,31		1	8 997,99	6,77	60 916,36
		НР от ЗП	*%*	91				765,06	73	15 613,24
		СП от ЗП	*%*	70				588,50	41	8 769,08
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				20,27	157	462,35
		ЗТР	*чел-ч*	58,46		)*1,15)*1,15	1	69,41		
		Всего по позиции:						**16 511,42**		**122 861,20**
54	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения Объем: 0,69324=69,324/100	*100 м2*	0,69324						
		ЗП			51,98	)*1,15)*1,15	1	47,66	25,44	1 212,36
		ЭМ			0,82	)*1,25)*1,15	1	0,82	9,49	7,75
		в т.ч. ЗПМ			0,14	)*1,25)*1,15	1	*0,14*	25,44	*3,55*
54,1	Цена поставщика	Грунтовка Kieselit Grundiermittel *Базисная стоимость: 109,84 = [819,33 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*кг*	7,140372	109,84		1	784,30	6,34	4 972,45
		НР от ЗП	*%*	100				47,66	81	982,01
		СП от ЗП	*%*	64				30,50	41	497,07
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				0,25	157	5,57
		ЗТР	*чел-ч*	4,65		)*1,15)*1,15	1	4,26		
		Всего по позиции:						**911,19**		**7 677,21**
55	3.15-96-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску Объем: 0,69324=69,324/100	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	0,69324						
		ЗП			274,89	)*1,15)*1,15	1	252,02	25,44	6 411,44
		ЭМ			26,05	)*1,25)*1,15	1	25,96	10,47	271,80
		в т.ч. ЗПМ			6,16	)*1,25)*1,15	1	*6,14*	25,44	*156,17*
		МР			6,09		1	4,22	6,47	27,32
55,1	Цена поставщика	Шпатлевка Fassaden-Fullshpachtel Extra fine *Базисная стоимость: 25,19 = [187,93 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*	*кг*	3,4662	25,19		1	87,31	6,34	553,57
55,2	Цена поставщика	Краска фасадная AC Kieselit FF B1 PG3 *Базисная стоимость: 118,70 = [885,36 / 1,2 / 6,34] + 2% Заг.скл*								
			кг	43,67412	118,70		1	5 184,12	6,34	32 867,31
		НР от ЗП	*%*	100				252,02	81	5 193,27
		СП от ЗП	*%*	64				161,29	41	2 628,69
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				10,75	157	245,19
		ЗТР	*чел-ч*	23,1		)*1,15)*1,15	1	21,18		
		Всего по позиции:						**5 977,69**		**48 198,59**
56	7.8-16-1	Реставрация тяг горизонтальных, карнизов, падуг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	*1 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ*	6						
		ЗП			176,50	)*1,15	1	1 217,85	25,44	30 982,10
		ЭМ			1,00	)*1,15	1	6,90	9,75	67,28
		в т.ч. ЗПМ			0,20	)*1,15	1	*1,38*	25,44	*35,11*
		МР			12,92		1	77,52	6	465,12
56,1	1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	*т*	0,0834	332,74		1	27,75	12,88	357,43
		НР от ЗП	*%*	110				1 339,64	88	27 264,25
		СП от ЗП	*%*	85				1 035,17	41	12 702,66
		НР и СП от ЗПМ	*%*	175				2,42	157	55,12
		ЗТР	*чел-ч*	12,5		)*1,15	1	86,25		
		Всего по позиции:						**3 707,25**		**71 893,96**
57	3.26-10-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей изделиями минераловатными М-75 - М-100	*1 м3 изоляции*	0,304						
		ЗП			149,94	)*1,15)*1,15	1	60,28	25,44	1 533,57
		ЭМ			43,20	)*1,25)*1,15	1	18,88	10,85	204,83
		в т.ч. ЗПМ			9,87	)*1,25)*1,15	1	*4,31*	25,44	*109,73*
		МР			100,54		1	30,56	14,94	456,63
57,1	1.1-1-624	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 50, толщина 40 мм	*м3*	0,46816	551,52		1	258,20	5,01	1 293,58
		НР от ЗП	*%*	91				54,85	73	1 119,51
		СП от ЗП	*%*	70				42,20	41	628,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	175				7,54	157	172,28
		ЗТР	чел-ч	12,3		)*1,15)*1,15	1	4,95		
		Всего по позиции:						**472,51**		**5 409,16**
58	6.62-38-9	Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками, шпатлевка фасадов простых с люлек Объем: 0,0153=1,53/100	*100 м2*	0,0153						
		ЗП			442,73	)*1,15	1	7,79	25,44	198,17
		ЭМ			84,11	)*1,15	1	1,48	6,25	9,25
		в т.ч. ЗПМ			2,27	)*1,15	1	*0,04*	25,44	*1,02*
		МР			0,46		1	0,01	10,39	0,07
58,1	1.1-1-657	Морилка натуральная	*кг*	0,765	63,54		1	48,61	1,67	81,18
		НР от ЗП	%	100				7,79	81	160,52
		СП от ЗП	%	64				4,99	41	81,25
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,07	157	1,60
		ЗТР	чел-ч	39,6		)*1,15	1	0,70		
		Всего по позиции:						**70,74**		**532,04**
59	3.26-29-5	Теплоизоляция строительных конструкций покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	*1 м3 изоляции*	2,1						
		ЗП			123,11	)*1,15)*1,15	1	341,91	25,44	8 698,12
		ЭМ			22,16	)*1,25)*1,15	1	66,90	9,75	652,23
		в т.ч. ЗПМ			4,43	)*1,25)*1,15	1	*13,37*	25,44	*340,21*
59,1	1.1-1-912	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного, марка ПСБС-50								
			м3	2,142	1 821,75		1	3 902,19	4,1	15 998,97
		НР от ЗП	%	91				311,14	73	6 349,63
		СП от ЗП	%	70				239,34	41	3 566,23
		НР и СП от ЗПМ	%	175				23,40	157	534,13
		ЗТР	чел-ч	9,47		)*1,15)*1,15	1	26,30		
		Всего по позиции:						**4 884,88**		**35 799,31**
60	7.30-74-1	Укрытие полиэтиленовой пленкой поверхности памятников монументального искусства, находящихся на открытом воздухе Объем: 128,81=56,61+72,2	*1 м2 поверхности*	128,81						
		ЗП			2,02	)*1,15	1	299,23	25,44	7 612,30
		ЭМ			0,19	)*1,15	1	28,14	6,42	180,69
		МР			2,36		1	303,99	3	911,97
		НР от ЗП	%	110				329,15	88	6 698,82
		СП от ЗП	%	85				254,35	41	3 121,04
		ЗТР	чел-ч	0,15		)*1,15	1	22,22		
		Всего по позиции:						**1 214,86**		**18 524,82**
61	6.69-18-1	Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоемкой таре, кроме пиломатериалов на первые 10 м	*1 Т*	54						
		ЗП			16,15	)*1,15	1	1 002,92	25,44	25 514,16
		НР от ЗП	%	91				912,66	73	18 625,34
		СП от ЗП	%	70				702,04	41	10 460,81
		ЗТР	чел-ч	1,58		)*1,15	1	98,12		
		Всего по позиции:						**2 617,62**		**54 600,31**
62	6.69-18-2	Переноска материалов (грузов) вручную, добавлять на каждые следующие 10 м к позиции 6.69-18-1	*1 Т*	54						
		ЗП			6,03	)*19)*1,15	1	7 114,80	25,44	181 000,44
		НР от ЗП	%	91				6 474,47	73	132 130,32
		СП от ЗП	%	70				4 980,36	41	74 210,18
		ЗТР	чел-ч	0,59		)*19)*1,15	1	696,14		
		Всего по позиции:						**18 569,63**		**387 340,94**
Итого по локальной смете:								**338 938,69**		**3 666 183,65**
		Итого								3 666 183,65
		Зимнее удорожание 1,41%								51 693,19
		Итого с зимним удорожанием								3 717 876,84
		в т.ч. материалы								913 966,78
		НДС 20% на материалы								182 793,36
		Итого с НДС								3 848 977,01
		Итого с понижающим коэффициентом 13,6%								3 325 516,14

Составил _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)