(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Очистка фасадов здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	22,72	315,98	тыс. руб.
Строительные работы	22,72	315,98	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	418,94	418,94	чел. -ч.
Средства на оплату труда	3,31	102,50	тыс. руб.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 Московской области (редакция 2014 г) октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета:									
1	62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов - прим. промывка швов брусчатки	*100 м2 промытой поверхности*	6,001	55,05			62-39-1			
		Объем: 6,001=600,1/100									
		Зарплата			47,48		284,93		30,99	8 829,90	
		Материальные ресурсы			7,57		45,43		3,23	146,73	
		НР от ФОТ	%	80			227,94	80*0,85= 68		6 004,33	
		СП от ФОТ	%	50			142,47	50*0,8= 40		3 531,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,98							35,89
							700,77			**18 512,92**	**35,89**
2	08-02-006-1	Расшивка швов кладки из кирпича	*100 м2 стен (без вычета проемов)*	0,65	210,68			08-02-006-1			
		Объем: 0,65=65/100									
		Зарплата			210,68		136,94		30,99	4 243,83	
		НР от ФОТ	%	122			167,07	122*0,85= 104		4 413,58	
		СП от ФОТ	%	80			109,55	80*0,8= 64		2 716,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,9							14,24
							413,56			**11 373,46**	**14,24**
3	68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах - прим. заделка швов брусчатки	*1 м шва*	1560	6,43			68-18-1			
		Зарплата			1,23		1 918,80		30,99	59 463,61	
		Материальные ресурсы			5,20		8 112,00		6,06	49 158,72	
		НР от ФОТ	%	104			1 995,55	104*0,85= 88		52 327,98	
		СП от ФОТ	%	60			1 151,28	60*0,8= 48		28 542,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,16							249,60
							13 177,63			**189 492,84**	**249,60**
4	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками	*1 м2 очищаемой поверхности*	19,5	7,68			13-06-003-1			
		Зарплата			7,68		149,76		30,99	4 641,06	
		НР от ФОТ	%	90			134,78	90*0,85= 77		3 573,62	
		СП от ФОТ	%	70			104,83	70*0,8= 56		2 598,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,9							17,55
							389,37			**10 813,67**	**17,55**
5	10-01-093-1	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	*100 м2 обрабатываемой поверхности*	0,195	141,96			10-01-093-1			
		Объем: 0,195=19,5/100									
		Зарплата			75,25		14,67		30,99	454,74	
		Эксплуатация машин			64,88		12,65		5,93	75,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,70		*0,14*		30,99	*4,23*	
		Материальные ресурсы			1,83		0,36		25,58	9,13	
		НР от ФОТ	%	118			17,48	118*0,85= 100		458,97	
		СП от ФОТ	%	63			9,33	63*0,8= 50		229,49	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,98							1,75
5,1	113-0676	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	*т*	0,002691	35 064,18		94,36		3,62	341,57	
							148,85			**1 568,92**	**1,75**
6	13-06-003-1	Очистка поверхности щетками	*1 м2 очищаемой поверхности*	8,9	7,68			13-06-003-1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			7,68		68,35		30,99	2 118,23	
		НР от ФОТ	%	90			61,52	90*0,85= 77		1 631,04	
		СП от ФОТ	%	70			47,85	70*0,8= 56		1 186,21	
		Затраты труда	чел-ч	0,9							8,01
							177,72			**4 935,48**	**8,01**
7	10-01-093-1	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	*100 м2 обрабатываемой поверхности*	0,089	141,96			10-01-093-1			
		Объем: 0,089=8,9/100									
		Зарплата			75,25		6,70		30,99	207,55	
		Эксплуатация машин			64,88		5,77		5,93	34,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,70		*0,06*		30,99	*1,93*	
		Материальные ресурсы			1,83		0,16		25,58	4,17	
		НР от ФОТ	%	118			7,98	118*0,85= 100		209,48	
		СП от ФОТ	%	63			4,26	63*0,8= 50		104,74	
		Затраты труда	чел-ч	8,98							0,80
7,1	113-0676	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	*т*	0,001228	35 064,18		43,06		3,62	155,87	
							67,93			**716,05**	**0,80**
8	68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	*1 м шва*	355,8	6,43			68-18-1			
		Зарплата			1,23		437,63		30,99	13 562,28	
		Материальные ресурсы			5,20		1 850,16		6,06	11 211,97	
		НР от ФОТ	%	104			455,14	104*0,85= 88		11 934,81	
		СП от ФОТ	%	60			262,58	60*0,8= 48		6 509,89	
		Затраты труда	чел-ч	0,16							56,93
							3 005,51			**43 218,95**	**56,93**
9	68-12-18	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	*100 м2 площади разборки*	0,042	4 183,86			68-12-18			
		Объем: 0,042=4,2/100									
		Зарплата			2 309,05		96,98		30,99	3 005,41	
		Эксплуатация машин			1 459,98		61,32		9,9	607,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			261,98		*11,00*		30,99	*340,99*	
		Материальные ресурсы			414,83		17,42		4,72	82,24	
		НР от ФОТ	%	104			112,30	104*0,85= 88		2 944,83	
		СП от ФОТ	%	60			64,79	60*0,8= 48		1 606,27	
		Затраты труда	чел-ч	285,42							11,99
							352,81			**8 245,81**	**11,99**
10	11-01-025-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	*100 м2 покрытия*	0,042	31 639,51			11-01-025-2			
		Объем: 0,042=4,2/100									
		Зарплата			1 058,46		44,46		30,99	1 377,67	
		Эксплуатация машин			408,99		17,18		8,16	140,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,93		*1,59*		30,99	*49,37*	
		Материальные ресурсы			30 172,06		1 267,23		4,36	5 525,11	
		НР от ФОТ	%	123			56,64	123*0,85= 105		1 498,39	
		СП от ФОТ	%	75			34,54	75*0,8= 60		856,22	
		Затраты труда	чел-ч	118							4,96
							1 420,05			**9 397,56**	**4,96**
11	68-12-20	Разборка тротуаров из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	*100 м2 площади разборки*	0,0215	4 172,07			68-12-20			
		Объем: 0,0215=2,15/100									
		Зарплата			1 821,91		39,17		30,99	1 213,91	
		Эксплуатация машин			1 861,72		40,03		8,74	349,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			253,76		*5,46*		30,99	*169,08*	
		Материальные ресурсы			488,44		10,50		4,78	50,20	
		НР от ФОТ	%	104			46,42	104*0,85= 88		1 217,03	
		СП от ФОТ	%	60			26,78	60*0,8= 48		663,84	
		Затраты труда	чел-ч	223							4,79
							162,90			**3 494,82**	**4,79**
12	11-01-031-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.	*100 м2 покрытия*	0,0215	117 192,92			11-01-031-9			
		Объем: 0,0215=2,15/100									
		Зарплата			4 203,93		90,38		30,99	2 801,02	
		Эксплуатация машин			199,50		4,29		9,75	41,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			28,94		*0,62*		30,99	*19,28*	
		Материальные ресурсы			112 789,49		2 424,97		2,77	6 717,18	
		НР от ФОТ	%	123			111,93	123*0,85= 105		2 961,32	
		СП от ФОТ	%	75			68,25	75*0,8= 60		1 692,18	
		Затраты труда	чел-ч	492,84							10,60
							2 699,82			**14 213,52**	**10,60**
Итого по локальной смете:							**22 716,92**			**315 984,00**	**417,09**
Итого по смете: Очистка фасадов здания							**22 716,92**			**315 984,00**	**417,09**
		Итого								315 984,00	
		НДС 20%								63 196,80	
		Итого с НДС								379 180,80	