"СОГЛАСОВАНО" **"УТВЕРЖДАЮ"**

_____ _____

"_____"_____ 2020 г. "_____"_____ 2020 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

СН-2012 перенос пожарных датчиков

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 50,00 тыс.руб

Средства на оплату труда 22,31 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2019 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Попра-вочные коэфф.	Коэфф. зимних удоро-жаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	*Справочно* ЗТР, всего чел.-час / Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.22-3202-64-1/1	Замена извещателя пожарного дымового ИП (без стоимости основных материалов)	*шт.*	25						
		ЗП			376,84		1	1	9 421,00	
		ЭМ			80,53		1	1	2 013,25	
		в т.ч. ЗПМ			51,18		1	1	*1 279,50*	
		МР			9,79		1	1	244,75	
		НР от ЗП	%	70					6 594,70	
		СП от ЗП	%	10					942,10	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 381,86	
		ЗТР	*чел-ч*	1,5			1			37,50
									20 597,66	**823,91**
2	1.6-3202-2-1/1	Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами, плиты акустические, марка "Армстронг", тип "Baikal"	*м2*	17,8308						
		ЗП			444,49		1	1	7 925,61	
		ЭМ			1,46		1	1	26,03	
		в т.ч. ЗПМ			0,01		1	1	*0,18*	
		МР			194,76		1	1	3 472,73	
		НР от ЗП	%	70					5 547,93	
		СП от ЗП	%	10					792,56	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,19	
		ЗТР	*чел-ч*	1,84			1			32,81
									17 765,05	**996,31**
3	1.21-3103-31-2/1	Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию / сечение 20х12,5 мм	*100 м*	0,345						
		Объем: 0,345=34,5/100								
		ЗП			9 860,58		1	1	3 401,90	
		ЭМ			40,93		1	1	14,12	
		в т.ч. ЗПМ			0,27		1	1	*0,09*	
		МР			9 540,98		1	1	3 291,64	
		НР от ЗП	%	70					2 381,33	
		СП от ЗП	%	10					340,19	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,10	
		ЗТР	*чел-ч*	46,78			1			16,14
									9 429,28	**27 331,25**
4	1.21-3103-8-1/1	Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2	*100 м*	0,345						
		Объем: 0,345=34,5/100								
		ЗП			802,87		1	1	276,99	
		МР			4 954,87		1	1	1 709,43	
		НР от ЗП	%	70					193,89	
		СП от ЗП	%	10					27,70	
		ЗТР	*чел-ч*	3,55			1			1,22
									2 208,01	**6 400,03**

Итого по локальной смете: **50 000,00**

Итого по смете: СН-2012 перенос пожарных датчиков **50 000,00**

Составил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]