539/5-20
3.01.19 Мухамедзянова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера по ТОРО
_____ М.Р. Гималетдинов
20 декабря 2018г.

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ № 441/20-МЕХ
(номер ЦДР)

на ремонт оконных блоков здания установки деаэрации и подготовки питательной воды (западная сторона) об. 1900 в цехе №54 ГХЗ
(наименование работ)

Завод	ГХЗ	Статья затрат	Текущий ремонт
Цех №	54	ГПП	2020
Установка	ХВОиВОЦ	Период проведения работ	май-сентябрь
Объект №	1900	МВЗ	1454200400

смета № 884/2

№ п/п	Фактические объемы работ			Необходимые материалы				Примечание (стесненность, доп.машины и механизмы, норма расхода материала)
	Наименование работ/ инв.№ О.С.	Ед. изм.	Кол-во	Наименование (марка, размеры, ГОСТ / ОСТ / ТУ изделия и материала)	Чертеж, проект (при необходимости)	Ед.изм.	Кол-во	
	Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования.							
1	**Инв.№ 10000067**	**Здание установки деаэрации и подготовки питательной воды об. 1900**						
1.1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6,6 м	м2	239					
1.2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для проведения внутренних работ)	м2	36					
1.3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок с отбивкой штукатурки	м2 проема	86,78					

1.4	Устройство готовых оконных блоков из алюминиевых профилей с их изготовлением и остеклением поликарбонатом (согласно эскиза)	м2 проема 696,23 кг	86,78	Оконный блок из ~~алюминиевых комбинированных профилей (по фасадной серии ТП-50300), окрашенный (белый цвет)~~, с остеклением поликарбонатом прозрачным сотовым толщ. 10 мм, блок четырехстворчатый, с четырьмя глухими створками, ОК1 в количестве 8 шт. (размеры проема 4520*1200 мм); коробч сеч Болты ~~анкерные диаметром 10 мм длиной 210 мм~~; БСР М10×210 – 128 шт. Монтажная пена профессиональная 750 мл – 31 шт.	Блок ПВХ (усиленный) 22.07.19 г. оконный блок ОП В2 М 4520-1200	шт.	~~8~~ 1	
				~~Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей (по фасадной серии ТП-50300), окрашенный (белый цвет)~~, с остеклением поликарбонатом прозрачным сотовым толщ. 10 мм, блок восьмистворчатый, с четырьмя поворотно-откидными створками ТП-45 по нижнему ряду окна, и четырьмя глухими створками по верхнему ряду окна, ОК2 в количестве 4 шт. (размеры 4520*2400 мм); коробч сеч Болты анкерные диаметром 10 мм длиной 210 мм; Монтажная пена профессиональная 750 мл – 19 шт	Блок ПВХ (усиленный) 22.07.19 г. оконный блок ОП В2 М 4520-2400	шт.	~~4~~ 1	
1.5	Установка и изготовление отливов шириной 220 мм длинной 4600 мм из оцинкованной окрашенной стали	шт.	12	Сталь оцинкованная толщиной 0,8 мм (Прокат окрашенный ОК 3 МЛ-1202/МЛ-1203/ОК ХП-НР-КР-1-0,8×220) окрашенная с полимерным покрытием (цвет белый); Винт ~~ВС 4,2*19~~ мм 4,2×19.01		м/кг шт.	55,2/76,3 280	
	Ремонт наружных откосов							
1.6	Огрунтовка поверхности ремонта за 1 раз	м2 пов-ти	22,03	Грунт глубокого проникновения				
1.7	Штукатурка наружных откосов средней толщиной 25 мм шириной 150 мм ПЦС с изготовлением смеси	м2 пов-ти	22,03	ПЦС М150 1,8кг на 1м² δ=1мм				
1.8	Выравнивание наружных откосов на толщину 3 мм	м2 пов-ти	22,03	Шпаклевка Ротбанд				
1.9	Огрунтовка наружных откосов за 1 раз	м2 пов-ти	22,03	Грунтовка акриловая для фасадных работ				
1.10	Окраска улучшенная за два раза	м2 пов-ти	22,03	Краска водоэмульсионная белая для наружных работ				
	Ремонт внутренних откосов							
1.11	Огрунтовка поверхности ремонта за 1 раз	м2	29,38	Грунт глубокого проникновения				
1.12	Штукатурка внутренних откосов средней толщиной 30 мм шириной 200 мм ПЦС с изготовлением смеси	м2	29,38	ПЦС М150 1,8кг на 1м² δ=1мм				

1.13	Выравнивание внутренних откосов на толщину 3 мм	м2	29,38	Шпаклевка Ротбанд				
1.14	Огрунтовка внутренних откосов за 1 раз	м2	29,38	Грунтовка акриловая				
1.15	Окраска улучшенная внутренних откосов за два раза	м2	29,38	Краска водоэмульсионная белая для внутренних работ				
	Ремонт стеновых панелей участками (под окнами) (внутри) снаружи							
1.16	Отбивка отслоившихся частей защитного слоя бетона стеновых панелей вручную (под окнами)	м2	20,0					
1.17	Огрунтовка поверхности ремонта за 1 раз	м2	20,0	Грунт глубокого проникновения				
1.18	Штукатурка ремонтируемой поверхности средней толщиной 30 мм смесями с изготовлением смеси	м2	20,0	МБР300 2кг				
1.19	Выравнивание внутренних откосов на толщину 3 мм рем пов-сти	м2	20,0	Шпаклевка Ротбанд				
1.20	Огрунтовка внутренних откосов за 1 раз рем пов-сти	м2	20,0	Грунтовка акриловая для фасадных работ				
1.21	Окраска внутренних откосов за два раза рем пов-сти	м2	20,0	Краска водоэмульсионная белая для наружных работ внутр. работ				
1.22	Погрузка механизированным способом и перевозка мусора на расстояние до 15 км автомобилями Подрядчика	т	с/н 1,47					

Начальник цеха №54 _____ / В.Н. Жданов
(подпись) (Фамилия И. О)

Вед. инженер-строитель УГМ _____ / М.Е. Зверев
(подпись) (Фамилия И. О)

СОГЛАСОВАНО
Главный механик - начальник управления

_____ С.В. Шлейников
_____ 2018г.

Работы ведутся в помещениях без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ отсутствуют действующее технол. или лабор. оборудование, мебель и иное загромождающие помещения предметы